



„Aprob”
Primar al s. Hădărești
Iurie Lupu
2023

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă: Primăria s. Hădărești
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Hădărești
3. Obiectul achiziției: **Construcția și amenajarea terenului terenului de mini-fotbal in s. Hădărești, r. Ocnîța**
4. Cod CPV:

Nr crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	2,12
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20
3	TsIS1A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	291,70
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,10
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	112,20

6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,12
Capitolul 2. Lucrari de fundatie				
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoreire	m3	2,90
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	66,20

		3	4	5
9	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	786,10
10	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,00
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	95,00
12	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	42,00
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 20 mm x 40 mm	m3	62,00
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 5 mm x 20 mm	m3	31,00
15	TsC54A	Strat de fundație din nisip - savura	m3	31,00
16	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	6,24
17	CO06B	Imprejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 3.0 m	m	120,00
18	RpCS14A	Imprejmuiri de 3,00 m înălțime, din scinduri sau sîpci de brad brute sau geluite	m2	72,00

19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesorii necesare, montate pe stâlpi din beton armat	m2	2,00
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi	m2	88,00