

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Zaicana, raionul Criuleni**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Zaicana, raionul Criuleni**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala si amenajare a sondei arteziene cu H-110 m, renovarea echipamentului de pompare Q-15 m3/h din s. Zaicana, r-nul Criuleni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Gard</b>		
1	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	32,40
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,62
3	TsC39A1 Apl	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	67,00
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,82
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava 50x50 H=2 - 67 buc	kg	487,76
6	CL19A k,=0,5	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare - montare panouri de gard din demontare Aplicativ	m2	235,50
7		Plasa eurogar zincat 2.5 m x 1.5 x 3.2	m2	235,50

1	2	3	4	5
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi (Poarta din teava profilată 50x30x2 (2.5 x 1.5) x2 buc balama 6 buc)	m2	7,50
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi (Portita teva profilată 50x30x2 1m x 1.5 balama 2 buc)	m2	1,50