

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorității icontractante: **IMSP Spitalul Raional Sîngerei**

IDNO: **1003602150743**

Adresa: **MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemitanu, 51**

Numărul de telefon/fax: **026284463/ 026284407**

Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: **srsingerei@ms.md, srsingerei.com.**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	42416100-6	Lotul 1 Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri.	buc	1	1.Ascensor 1000 kg la 4 statii, troliu fara reductor, viteza 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 900x2000mm; Ușile cabinei demisiunea 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1100, - adâncimea 2100, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei;	600000,00

				Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile minei ascensorului : Latimea 1900 mm Lungimea 2650 mm Inaltimea minei 14700 mm. 2. Oferta de preț a operatorului economic va include: Demontarea ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; • Fabricarea și montarea carcasei metalice a minei ascensorului. Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; Fabricarea și montarea inramarilor din inox la toate stațiile ascensorului - Cheltuielile pentru perfectarea documentației: • Proiect de execuție a instalației de ascensor; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului; Termenii de executare – finisare a lucrărilor - 60 zile	
Valoarea estimativă totală					600000,00

Conducătorul grupului de lucru: **Malcoci Vasile** _____