

**Lucrari de renovare a drumului  
L 218, G43 - Minceni de Jos -  
Minceni de Sus (km 0,35 - 0,55)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 218, G43 - Minceni de Jos - Minceni de Sus (km 0,35- )</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Terasamente</b>		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 300,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5000
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	0,8000
		<b>Capitolul 1.2. Amenajarea sistemului rutier</b>		
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	120,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,7200
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	1 200,0000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,3600
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000
		<b>Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata</b>		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300)	m2	200,0000

Proiectant Specialist principal Sectia CGCD, C. Viziru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

