

APROBAT



Vasile CEMORTAN

Investitor  
Obiect

Consiliul raional Drochia  
Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor publice locale din raionul Drochia pentru  
anul 2025. Suplimentar

### Lista cu cantitățile de lucrări

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                 | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                                     |
|         |                             | <b>1. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                       |
|         |                             | <b>1.1. Iesirea din satul Maramonovca spre R8</b>                                                                                                                                                                                     |       |                                       |
| 1       | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul                                                                                                       | m2    | 28 600,000                            |
| 2       | RpDA10A                     | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta LA25) si cilindrarea lor cu autogreder                                                                                                                  | m3    | 328,900                               |
| 3       | TsC17B                      | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (se exclude manopera)                                                      | 100 m | 92,000                                |
| 4       | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                     | 1 km  | 9,200                                 |
|         |                             | <b>Total Iesirea din satul Maramonovca spre R8</b>                                                                                                                                                                                    |       |                                       |
|         |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |
|         |                             | <b>Total L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                       |
|         |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |
|         |                             | <b>2. L114 Popestii de Sus - Schineni</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                       |
| 5       | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 38,400                                |
| 6       | TsC17B                      | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                                                                            | 100 m | 86,000                                |
| 7       | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                     | 1 km  | 8,600                                 |
|         |                             | <b>Total L114 Popestii de Sus - Schineni</b>                                                                                                                                                                                          |       |                                       |
|         |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |
|         |                             | <b>3. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (s. Popestii de Sus)</b>                                                                                                                                                             |       |                                       |
| 8       | RpDA02A                     | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri                                                                                                                                                                           | m3    | 6,800                                 |
| 9       | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                | t     | 10,200                                |
| 10      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                 | t     | 10,200                                |
| 11      | TsH93B                      | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                               | t     | 10,200                                |
| 12      | DB01C                       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor | m2    | 1 500,000                             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 13 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                     | t      | 0,450   |
| 14 | DI133    | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 5 cm), conform CP D.02.25:2021                                                                                      | t      | 181,880 |
|    |          | <b>Total L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (s. Popestii de Sus)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |         |
|    |          | <b>4. L116 Drum de acces spre s. Drochia</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 15 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                 | 100 m3 | 0,667   |
| 16 | TsA03B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu                | m3     | 6,670   |
| 17 | TsI50A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                            | t      | 128,330 |
| 18 | DE11A    | Borduri mici, prefabricate din beton sectiunea 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                               | m      | 400,000 |
| 19 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta LA25                                                                                                                                                                                                         | m3     | 30,000  |
| 20 | DB02B    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2  | 2,000   |
| 21 | DB16D    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                           | m2     | 200,000 |
| 22 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03                    | m2     | 7,200   |
| 23 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03                    | m2     | 7,200   |
| 24 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03                    | m2     | 7,200   |
| 25 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03                    | m2     | 7,200   |
|    |          | <b>Total L116 Drum de acces spre s. Drochia</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |         |
|    |          | <b>5. L118 Drum de acces spre or. Drochia</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 26 | RpAcF07B | Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,000   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 1        | diametrul racordului de 200 mm, în cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude "tuburi beton simplu circulare cu cep si buza", "capac si rama de fonta tip I carosabil", "tirfor 1.5 tf")<br>Materiale marunte (cuie, sirma)=1,02                                         |       |         |
| 27 | DC04B    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie în betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                   | m     | 12,000  |
| 28 | DG05A    | Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice K=1.5<br>K=1,50                                                                                                                                         | m2    | 4,500   |
| 29 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc   | 2,000   |
| 30 | DI141A   | Curatirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                                                                       | m2    | 4,500   |
| 31 | DB02D    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida                                                                                       | 100m2 | 0,045   |
| 32 | DB16D    | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)                                                                                                                     | m2    | 4,500   |
|    |          | <b>Total L118 Drum de acces spre or. Drochia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |       |         |
|    |          | <b>6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia<br/>6.1. s. Suri<br/>6.1.1. Sector adiacent drumului - Primaria (fintina) - OMF</b>                                                                                                                                                             |       |         |
| 33 | DB01D    | Curatirea macanica a straturilor suport, în vederea aplicarii îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor                                                                              | m2    | 750,000 |
| 34 | DB02A    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice                                     | 100m2 | 7,500   |
| 35 | DI133    | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70, Hmed=5 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, conform CP D.02.25:2021                                                                                                                         | t     | 102,660 |
|    |          | <b>Total Sector adiacent drumului - Primaria (fintina) - OMF<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |       |         |
|    |          | <b>Total s. Suri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
|    |          | <b>6.2. s. Chetrosu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| 36 | RpDA04C  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                     | m2    | 560,000 |
| 37 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie                                                                                                                                                  | m3    | 56,000  |
| 38 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                     | t     | 0,340   |
| 39 | DB16H    | Îmbracaminte de beton asfaltic BA16 50/70, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip                                                                                                                                                                 | m2    | 560,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    |         | bitumat si otel patrat se exclud) K=1.5<br>K=1,50                                                                                                                                                                                     |       |            |
| 40 | DI155C  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                  | m2    | 107,000    |
| 41 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                          | t     | 0,032      |
| 42 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat s iotel patrat se exclud) K=1.5                                                                              | m2    | 107,000    |
| 43 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                    | m2    | 12,000     |
| 44 | DB01C   | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor | m2    | 224,000    |
| 45 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                          | t     | 0,067      |
| 46 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 5 cm), conform CP D.02.25:2021                                                                           | t     | 26,320     |
|    |         | <b>Total s. Chetrosu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |       |            |
|    |         | <b>6.3. s. Suri - s. Surii Noi</b>                                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 47 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                     | 1 km  | 1,400      |
| 48 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                                                                            | 100 m | 7,000      |
| 49 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2<br>K=2,00                                                                                                                           | m2    | 4 200,000  |
| 50 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                        | 100m2 | 42,000     |
| 51 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5 K=5,00                                                                                                                                      | 100m2 | -42,000    |
|    |         | <b>Total s. Suri - s. Surii Noi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |       |            |
|    |         | <b>Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |       |            |
|    |         | <b>7. L130 Drum de acces spre s. Lazo</b>                                                                                                                                                                                             |       |            |
| 52 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (se exclude manopera)                                                                                                                         | m2    | 7 500,000  |
| 53 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta LA25) si cilindarea lor cu autogreder                                                                                                                   | m3    | 86,250     |
| 54 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (se exclude manopera)                                                      | 100 m | 25,000     |
| 55 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                                     | 1 km  | 1,250      |
|    |         | <b>Total L130 Drum de acces spre s. Lazo<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |       |            |
|    |         | <b>8. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia</b>                                                                                                                                                                                                 |       |            |
| 56 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite                                                                                                                                                                               | m2    | 33 600,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |         | executate mecanic cu autogreder (se exclude manopera)                                                                                                                            |       |         |
| 57 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta LA25) si cilindarea lor cu autogreder                                                              | m3    | 386,400 |
| 58 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (se exclude manopera) | 100 m | 56,000  |
| 59 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                | 1 km  | 5,600   |
|    |         | <b>Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |       |         |