

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria satului Opaci

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Opaci

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de restabilire a rețelelor de iluminat public stradal din satul Opaci, raionul Causeni: PT311, PT 314

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Obiectiv PT-311 F1		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,350
2	10	Cablu SIP 4 2x25 mm2	m	2 350,000
3	2	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	90,000
4	1	Consola de ancora AI CA - 1500	buc	48,000
5	4	Clema de suport RA-25/ ASA300	buc	40,000
6	3	Cirlig de sustinire KG	buc	40,000
7	8	Brida inox F2007	m	310,000
8	5	Clama pentru banda F2007	buc	310,000
9	7	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	32,000
10	6	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	172,000
11	87	Clema PS1-1	buc	20,000
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	86,000
		1.2. Obiectiv PT-311 F2		
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,200
14	10	Cablu SIP 4 2x25 mm2	m	2 200,000
15	2	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	95,000
16	1	Consola de ancora AI CA - 1500	buc	53,000
17	4	Clema de suport RA-25/ ASA300	buc	30,000
18	3	Cirlig de sustinire KG	buc	30,000
19	8	Brida inox F2007	m	280,000

1	2	3	4	5
20	5	Clama pentru banda F2007	buc	280,000
21	7	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	35,000
22	6	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	144,000
23	87	Clema PS1-1	buc	21,000
24	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	72,000
		1.3. Nod de evidenta		
25	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	0,100
26	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,100
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	34,600
28	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp/ VVG ng 3*6-1	m	3,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de montare PT 311 F1		
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	86,000
30		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI	buc	86,000
31	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,860
32	5461	Cablu AVVG n2 x 4mm2	m	86,000
33	Pret de piata 1	Clema VAGO 2x1	buc	172,000
		2.2. Lucrari de montare PT 311 F2		

1	2	3	4	5
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	72,000
35		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI	buc	72,000
36	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,720
37	5461	Cablu AVVG n2 x 4mm2	m	72,000
38	Pret de piata 1	Clema VAGO 2x1	buc	144,000
		2.3. Montarea nod de evidenta		
39	Pret de piata 5411	Clipse de plastic	buc	15,000
40	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100
41	21	Furtun metalic , diametru exterior 21 mm	m	10,000
42	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,100
43	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,040
44	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000
46	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,000
47	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
49	pret de piata653	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25	buc	4,000
50	pret de piata125	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000

1	2	3	4	5
51	pret de piata225	Bara pen + sina/ set	buc	2,000
		3. Utilaj		
		3.1. Utilaj PT- 311 F1		
52		Corpuri de iluminat stradal LED 30 W	buc	86,000
		3.2. Utilaj PT- 311 F1		
53		Corpuri de iluminat stradal LED 30 W	buc	72,000
		3.3. Utilaj nod de evidenta		
54	pret de piata223	Contor electronic monofazat	buc	1,000
55	pret de piata 123	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) SMP-1-0/74Y2IP54	buc	1,000
56	pret de piata 23	Dulap BZUM -TF-263A 3 contururi	buc	1,000
57	pret de piata233	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000
58	pret de piata253	Contactator KMI -25A	buc	1,000
59	pret de piata15	Descarcator OPS 1-B/1P	buc	1,000