

# Reparatia fatadei din spate la blocul A' a LT "A. Puskin"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Fatada</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuielile stropite - suba)	m2	1289.40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pe alocuri unde se desprinde tencuiala de mortar)	m2	167.62
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1289.40
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1.91 kg/m2)	kg	320.16
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	167.62
6	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=6, gr. 3cm)	m2	167.62
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1289.40
8	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1289.40
9	CK18C	Montarea coltare din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarele)	m	282.10
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren M25, 50mm (norma cornier aluminiu 0.34m/m2)	m2	122.90
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	1412.30
		<b>Capitolul 1.2. Coloane</b>		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la coloane	m2	48.37
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4.80
14	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - renovarea fundatiilor la stilpi	m3	1.20

1	2	3	4	5
15	CC03A	Montare plase RABITA 35x35 d.l.8mm, zincata, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la coloane, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1.25 kg/m2)	kg	60.46
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48.37
17	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=6, gr. 3cm)	m2	48.37
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.37
19	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	48.37
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarele)	m	96.00
21	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	48.37
		<b>Capitolul 1.3. Timplarie</b>		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC, aluminiu (ferestre, vitralii)	m2	80.07
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	33.22
28	CK11C	Vitralii cu usa de intrare, cu rezistenta sporita, gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	46.85
29	RpCQ04F	Inlocuirea geamurilor (pachet termopan) cu 2 sticle, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie PVC	m2	17.68
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm	m	66.45
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300mm	m	30.20
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.84
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la glafuri	m2	26.84
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm, glafuri)	m2	26.84
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26.84
36	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarul)	m	108.00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26.84
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26.84

1	2	3	4	5
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri interioare)	m2	26.84
		<b>Capitolul 1.4. Lucrari diverse</b>		
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1289.40
41	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	118.00
44	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata (se vor utiliza jgheaburile demontate - in resurse doar manopera)	m	69.00
45	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata (se vor utiliza burlanele demontate - in resurse doar manopera)	m	49.00
49	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15.55
50	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	15.55
51	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	15.55
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montaj</b>		
52	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	4.00
53	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	4.00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.