

Reconstruirea si reamenajarea Cimitirului Central

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructii generale.
Perete de incinta tip I din str. A. Mateevici.

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	401,200
	7122030012940	Pietrar	h-om	810,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,756
	4100126202818	Apa	m3	20,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,144
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	128,384
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	128,384
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (elemente de gard, 7elemente x 61sectii x 7.5kg=)	kg	3 202,500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	64,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,562
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,203
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,012
3	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m, de pe teren, in auto categoria 1	t	3,203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,523
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare materiale in auto din urma demolarii)	100 m3	4,012
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,137
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	725,300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	55,123
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	4,012
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,525

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,685
7	Nota:	Volumul real de material demolat si material recuperabil va fi stabilit in timpul lucrarilor prin act bilateral intre beneficiar si antreprenor.		0,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de terasamente		
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (sapare profil transee +400mm peste latimea gardului existent)	100 m3	3,610
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,848
9	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	18,100
	9310060019901	Chesonier	h-om	40,725
10	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (astupare la timpane mecanizat)	100 m3	3,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,592
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	40,432
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	37,508
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare pamant in auto)	100 m3	0,181
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,863
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	31,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,769
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,065
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		3. Constructii gard		
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10)	m3	18,100
	7123010010200	Betonist	h-om	69,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,765
	2663102100000 810	Beton marfa clasa C8/10	m3	18,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,828
	2922140007000	Macara	h-ut	4,525
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,24
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (fundatie - CM3; L=301m.l.)	m3	48,160
	7123010010200	Betonist	h-om	192,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,264
	2663102100000 2025	Beton marfa clasa C20/25	m3	50,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,888
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,896
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,04
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	270,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,635
	7124010010700	Dulgher	h-om	216,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,354
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	81,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	81,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,127
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,127
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,799
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,271
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,271
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,406
	2320187315789	Decofrol	kg	32,508
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,418
18	CC01E	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	531,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,594
	2710602100000 240	Otel beton A240C diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	544,582
	2010237318750	Distantieri	buc	79,695
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,313
19	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 069,200

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,208
	2710602200000 500	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1 095,93
	2010237318750	Distantieri	buc	160,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,692
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C20/25; Stilpi Sm1, Sm2, Sm3)	m3	64,070
	7123010010200	Betonist	h-om	310,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,831
	2663102100000 2025	Beton marfa clasa C20/25	m3	67,642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,899
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,442
	2922140007000	Macara	h-ut	17,94
21	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	642,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,713
	7124010010700	Dulgher	h-om	642,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,143
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,143
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,143
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,143
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,714
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	96,427
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,643
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,964
	2320187315789	Decofrol	kg	77,142
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,857
22	CC02K	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	733,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,934
	2710602100000 240	Otel beton A240C diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	751,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,336
	2010237318750	Distantieri	buc	205,414
	2922140007000	Macara	h-ut	0,734
23	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 620,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	172,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,104
	2710602200000 500	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	2 686,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,208
	2010237318750	Distantieri	buc	733,824
	2922140007000	Macara	h-ut	2,621

1	2	3	4	5
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C20/25; CM1, CM2)	m3	78,862
	7123010010200	Betonist	h-om	382,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,488
	2663102100000 2025	Beton marfa clasa C20/25	m3	83,259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,184
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	47,317
	2922140007000	Macara	h-ut	22,081
25	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri (CM1, CM2)	m2	587,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	751,36
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,348
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	117,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	117,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,587
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,35
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	105,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,587
	2320187315789	Decofrol	kg	70,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	29,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,74
26	CC02K	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 582,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	150,353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,331
	2710602100000 240	Otel beton A240C diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 622,226
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,827
	2010237318750	Distantieri	buc	443,145
	2922140007000	Macara	h-ut	1,583
27	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 573,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	235,849
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,867
	2710602200000 500	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	3 662,807
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,735
	2010237318750	Distantieri	buc	1 000,572
	2922140007000	Macara	h-ut	3,573
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C20/25; CM4-element decorativ deasupra stilpului)	m3	6,200
	7123010010200	Betonist	h-om	30,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79

1	2	3	4	5
	2663102100000 2025	Beton marfa clasa C20/25	m3	6,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,958
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72
	2922140007000	Macara	h-ut	1,736
29	RCsC09A	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. (elemente decorative la stilpi)	m2	62,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	303,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,829
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,078
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,062
	2710403700156	Banda de otel lat 2 x 120 mm	kg	4,31
	2320187315789	Decofrol	kg	7,837
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,244
30	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	711,760
	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,559
	2710602200000 500	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	729,554
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,118
	2010237318750	Distantieri	buc	199,293
	2922140007000	Macara	h-ut	0,712
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	138,000
	7123010010200	Betonist	h-om	476,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,20
	2663102100000 1620	Beton marfa clasa C16/20	m3	143,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,007
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	82,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,50
32	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	690,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	552,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	207,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	207,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,70
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	75,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,035

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	82,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,80
33	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (g=200mm)	m3	85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	277,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,55
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	76,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	255,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	850,85
	00000052	Nisip	m3	17,935
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 672,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,92
	2922140007000	Macara	h-ut	31,45
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	5,058
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa Vr-1)	kg	86,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,434
	2873122004100	Plase sudate Vr1 3...5mm	kg	87,668
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,434
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,868
	2010237318750	Distantieri	buc	26,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,052
		<i>Total</i>	lei	
		Total Constructii gard Inclusiv salariu		
		4. Finisari		
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	850,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1 190,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,95
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,40
36	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (adaugator la norma CF15A pentru strat de 30mm grosime)	m2	730,000
	7122050013400	Zidar	h-om	146,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,80
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,46
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (adaugator la norma CF15A pentru strat de 50mm grosime)	m2	120,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,60
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
38	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4Vr-1, 100x100mm)	kg	1 530,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,30
	2873122004100	Plase sudate Vr1 3...5mm	kg	1 545,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,65
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,30
	2010237318750	Distantieri	buc	459,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,071
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (suprafata soclului, peretelui si a elementelor din beton)	m2	2 236,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,092
	2416586105303	Amorsa-grund Tiefgrund	kg	335,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	111,82
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare soclu cu placaj imitatie piatra tip „Cosauti")	m2	233,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	384,615
	2661112800700	Placi imitatie piatra „Cosauti" (talisman.md)	m2	240,14
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj la exterior Baucol alb universal	kg	871,095
	2430226100000 1	Fuga	kg	110,653
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 708,62
	4100126202818	Apa	m3	0,471
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,797
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,331
41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra de Cosauti (g=30mm): dimensiuni pina la 400 x 400 mm pe adeziv	m2	425,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 232,50
	2670112202051	Placi din piatra naturala de Cosauti g=30mm tip teracota fara lenta (boricom.md)	m2	437,835
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj la exterior Baucol alb universal	kg	1 888,70
	2430226100000 1	Fuga	kg	184,577
	4100126202818	Apa	m3	0,859
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,752
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,675
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,025
42	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar adeziv (elemente din piatra Cosauti pentru soclu 200x30mm)	m	602,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	361,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,10
	2812106305900	Elemente liniare de piatra Cosauti 200x30mm	m	632,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj la exterior Baucol alb universal	kg	602,00

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,806
43	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	1 457,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	801,845
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Eurostil	kg	1 093,425
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,895
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	72,895
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,832
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	3 202,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	608,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,025
	7212030022700	Sudor	h-om	32,025
	2811236309800	Confectii metalice diverse (grilaj la gard)	kg	3 202,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,012
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	32,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	64,05
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea tip „Hammerite”)	m2	112,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,31
	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,658
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,331
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,605
	2430116104160	Email alchidic tip „Hammerite”	kg	19,057
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,605
	2320166200676	White spirit	kg	11,21

Condiții speciale:

1. Informații și proiectare

Descriere lucrări: Lucrările de demolare și reconstrucție a unei porțiuni de gard avariat cu suprafața de construcție – 2850 m2, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Mateevici, nr. 11, vor fi executate conform **Proiectului de execuție nr. 2826-PG-1 din 07.2010**, elaborat de **CHIȘINĂUPROIECT**.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Executantul este obligat să respecte:

- Prevederile legislației în vigoare, inclusiv **Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții**, și alte reglementări specifice în domeniu.
- Cerințele din proiectul tehnic și standardele naționale aplicabile pentru materiale și execuție **(pentru beton și plăci din piatră naturală Cosăuți)**.

Executantul trebuie să implementeze un sistem propriu de asigurare a calității, supravegheat de personal calificat, inclusiv de un diriginte de șantier atestat.

3. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor

Obligații ale executantului:

- Instalarea panourilor informative înainte de începerea lucrărilor pe toată durata proiectului. La finalizarea lucrărilor, panourile trebuie demontate.
- Furnizarea materialelor de construcție conform parametrilor tehnici prevăzuți în caietul de sarcini.
- Asigurarea calității produselor și răspunderea pentru transport, manipulare, depozitare și protecția materialelor utilizate.
- Realizarea lucrărilor sub supravegherea unui diriginte de șantier desemnat prin ordin de Administrator.

4. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente (conform proiectului, plan general de construcție, pct.2 "organizarea tehnologică a lucrărilor de construcție")

Pentru protejarea mormintelor și monumentelor din vecinătate, executantul trebuie să respecte următoarele măsuri:

Cheltuielile aferente îngrădirii provizorii a șantierului, semnalizării temporare a lucrărilor și asigurării măsurilor de securitate în zona de execuție vor fi suportate de operatorul economic și se consideră incluse în prețul oferit. Autoritatea contractantă nu va admite solicitarea de plăți suplimentare pentru aceste cheltuieli.

- **Protecția fizică:** Acoperirea mormintelor și monumentelor apropiate cu panouri de protecție sau folii de plastic împotriva prafului, molozului și vibrațiilor.
- **Controlul vibrațiilor:** Utilizarea echipamentelor care generează vibrații reduse pentru a evita deteriorarea structurilor funerare.
- **Costuri:** Executantul va suporta toate cheltuielile necesare remedierii defectelor cauzate din vina sa, atât pe durata execuției, cât și în perioada de garanție.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei și evaluarea ofertelor

Executantul trebuie să prezinte documentele specificate în **anunțul de participare** plasat prin SIA RSAP

6. Alte cerințe obligatorii

- **Vizita la șantier:** Executantul trebuie să efectueze o vizită de familiarizare cu amplasamentul și proiectul tehnic în perioada clarificărilor.
- **Gestionarea deșeurilor:** Este obligatorie amplasarea de containere pentru colectarea și evacuarea deșeurilor rezultate din demolare și alte lucrări conexe.
- **Coordonarea materialelor:** Achiziționarea materialelor necesare trebuie efectuată în coordonare prealabilă cu Beneficiarul.