

Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Biesti, r. Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. PT-448		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,30
2		Cablu SIP-5 2x25	m	2 300,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	42,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	52,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	42,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	170,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	170,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	206,00
9		Clema ПС-1-1	buc	25,00
10	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
11		Pilon CB-105-5	buc	1,00
12	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m	600,00
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. PT-448		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	2,00
17	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
18	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
19		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
20	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
21		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OPI1-C (1 pol)	buc	1,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,30
23		Cablu VVG 3x2.5	m	130,00
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
25		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPI 25)	m	14,00
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
27		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
28		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
29	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00
30		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
31		Conectoare Forbox D6 mm	buc	186,00

1	2	3	4	5
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	58,00
33		Corp de iluminat SMD COB LED 30W	buc	58,00
34	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	2,00
35		Corp de iluminat SMD COB LED 60W	buc	2,00
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	58,00
37		Consoala cu un brat l=0.5m	buc	58,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,00
39		Consoala cu un brat l=1m	buc	2,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. PT-448		
40		Panou de distributie, IP54, IIIMII 2-3	buc	1,00
41		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00