

„Развитие и оптимизация сетей уличного освещения ”
г. Вулканешть, р. Вулканешть

Lista Cantităților de Lucrări
/ Электромонтажные работы /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductorilor izolați și corpurilor de iluminat				
1	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*25	1 km	8,5000		
2	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*16	1 km	3,1000		
3	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	195,0000		
4	pret ofert	Cirlig universal SOT-29	buc	534,0000		
5	pret ofert	Clema de ancora	buc	534,0000		
6	pret ofert	Banda inox F-2007	m	1 200,0000		
7	pret ofert	Clama inox	buc	1 200,0000		
8	pret ofert	Clema KZ	buc	464,0000		
9	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	7,0000		
10	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления)	100 m	116,0000		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	195,0000		
		2. Utilaj				
12	pret. oferta	Dulap BZUM TF-25A	buc	5,0000		
13	pret. oferta	Dulap BZUM TF-63A	buc	2,0000		
14	pret oferta	Contoare electronic 220 V	buc	5,0000		
15	pret oferta	Contoare electronic 380 V	buc	2,0000		
16	pret ofert	Dulap ЩМП -300x400x250	buc	7,0000		
17	pret ofert	Timer 16 A	buc	7,0000		
18	pret ofert	Contactator КМИ-22510/25А 230В	buc	7,0000		
19	pret ofer	Declansator de sarcina BH32/3/32A	buc	7,0000		
20	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	7,0000		
21	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 32.A B	buc	7,0000		
22	pret ofert	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	7,0000		
		1. Замена уличных светильников в г. Вулканешты.				
1	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	259,0000		
2	pret ofert	Cirlig universal SOT-29	buc	709,0000		
3	pret ofert	Clema de ancora	buc	709,0000		
4	pret ofert	Banda inox F-2007	m	1 418,0000		
5	pret ofert	Clama inox	buc	1 418,0000		
6	pret ofert	Clema KZ	buc	616,0000		
7	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	259,0000		
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total			Lei	

1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat srtada Ananieva si Cahulsaia				
1	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*25	1 km	1,3200		
2	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	22,0000		
3	pret oferta	Cirlig universal SOT-29	buc	45,0000		
4	pret oferta	Clema de ancora	buc	45,0000		
5	pret oferta	Banda inox F-2007	m	102,0000		
6	pret oferta	Clama inox	buc	102,0000		
7	pret oferta	Clema KZ	buc	39,0000		
8	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	3,0000		
9	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления)	100 m	13,2000		
10	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	22,0000		
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total			Lei	
		Cheltueli de regie	%			
		Total			Lei	
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		2. Utilaj strada Ananieva si Cahulsaia				
11	pret. oferta	Dulap BZUM TF-63A	buc	3,0000		
12	pret oferta	Contoare electronic 380 V	buc	3,0000		
13	pret oferta	Dulap ЩМП -300x400x250	buc	3,0000		
14	pret oferta	Timer 16 A	buc	3,0000		
15	pret oferta	Contactator КМИ-22510/25А 230В	buc	3,0000		
16	pret oferta	Declansator de sarcina BH32/3/32A	buc	3,0000		
17	pret oferta	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	3,0000		
18	pret oferta	Automat monofazat BA47-29, 32.A B	buc	3,0000		
19	pret oferta	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	3,0000		
		Total			Lei	
		Total Cheltuieli directe			Lei	
		Cheltuieli depozitare	1.2 %			
		Total			Lei	
		1. Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat srtada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova.				
1	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*25	1 km	6,5000		

1	2	3	4	5	6	7
2	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	67,0000		
3	pret ofert	Cirlig universal SOT-29	buc	137,0000		
4	pret ofert	Clema de ancora	buc	137,0000		
5	pret ofert	Banda inox F-2007	m	311,0000		
6	pret ofert	Clama inox	buc	311,0000		
7	pret ofert	Clema KZ	buc	119,0000		
8	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	5,0000		
9	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления)	100 m	65,0000		
10	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	67,0000		
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total			Lei	
		Cheltueli de regie	%			
		Total			Lei	
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		2. Utilaj strada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova.				
11	pret. oferta	Dulap BZUM TF-63A	buc	5,0000		
12	pret oferta	Contoare electronic 380 V	buc	5,0000		
13	pret ofert	Dulap ЩМП -300x400x250	buc	5,0000		
14	pret ofert	Timer 16 A	buc	5,0000		
15	pret ofert	Contactator КМИ-22510/25А 230В	buc	5,0000		
16	pret ofer	Declansator de sarcina BH32/3/32A	buc	5,0000		
17	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	5,0000		
18	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 32.A B	buc	5,0000		
19	pret ofert	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	5,0000		
		Total			Lei	
		Total Cheltuieli directe			Lei	
		Cheltuieli depozitare	1.2 %			
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)