

Reparatia drumurilor locale s. Antoneuca, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz desfașurat

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Centrala		
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed - 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800	m2	2 458,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,350
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,160
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	13,961
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,961
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,961
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	216,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,839
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,353
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,392
Total Demolarea imbracamintei rutiere				
		1.2. Amenajarea sistemului rutier		
4	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 458,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,900
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	122,900

1	2	3	4	5
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,48
	2320322600040 1	Bitum	t	1,524
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,444
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021)	t	238,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,070
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	240,814
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,513
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	31,711
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,773
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,74
	2320322600040 1	Bitum	t	0,762
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,222
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	2 458,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	122,900
	1111000100013 11-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	231,052
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,038
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,027
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,027
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,027
Total Amenajarea sistemului rutier				
		1.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		

1	2	3	4	5
9	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,080
	2663102100000 -12/16	Beton C12/16 X0	m3	0,800
	2811106301794 -240	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc	8,000
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	1,00
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105 -700700	Indicatoare (B700)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1460x700	buc	4,00
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
	2615107326105 -146070	Indicator 1460x700	buc	4,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	17,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,550
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	12,571
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,027
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de	kg	1,963

1	2	3	4	5
		etansare fara insertii textile de 5 mm grosime		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,827

**Total Lucrari pentru
siguranta circulatiei
rutiere**

Total Strada Centrala

Total
Indemnizari sociale (II3) * 24 %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie (Direct) * 14,5 %
Total Direct+Regie
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total Total+Benef
TVA (Total) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.