

**Lucrari de reparatii, reparatii
curente si intretinera drumurilor
locale raionale Edinet:L-18, L-23,
L-41.1, L43, L-54, L59, L60**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 02-01
Deviz-oferta № 02-01**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.4+550 - 7+195, Ltot.=2,645km. 1.1. Intretineri si reparatii curente				
1	DI158C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.4+550 -4+559, L=9m.l.)(km.6+836) Stot.= 10,0 m.p.	m2	10,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,8900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600		
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,1500		
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0060		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,3000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,5000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0800		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,3000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500		
2	DI140A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)(km.4+550 - 5,810 (S=1260m.l. x 3m.l. x2 = 7560,0m2)	100m 2	75,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1200		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	15,1200		

3	TsG03A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.4+560 - 5+818(L=1,258m.l. stinga selectiv , Stot.= 200m2), .	100m 2	10,9100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,9366		
4	TsH92C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Incarcarea in auto crengi	t	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000		
5	DI19I п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	4,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,0000		
6	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+441,	m2	9,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6480		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8640		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	7,0080		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,3600		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,0944		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,4608		
7	DF18A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+391, km.7+132 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200		
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,2000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000		
8	DF19A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea indicatorului 1.20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.6+391, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000		

	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
Total			lei			
Total Intretineri si reparatii curente Inclusiv salariu						
		1.2. Reparatii la tronsonul km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2 1.2.1. Reparatii la podet km.5+758				
9	RpCB18F п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,5000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1250		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7250		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3750		
10	TsC02D1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0250		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1192		
11	TsA20B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,4500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9270		
12	TsI51A1 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	4,3000		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0998		
13	TsC54B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
14	CB01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,0100		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6600		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6600		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0165		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0055		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0880		
15	CC01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm. mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	15,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4350		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.10 mm	kg	15,3750		
16	DI119 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la portale, sub corpul podetului,) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7420		
	2663102100000-5	Beton B15 F200 W6	m3	1,8360		
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0666		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7935		
17	DI122 п. K=R=1,0000	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS80.20.3 cu	m3	0,3300		

	M=1,0000 S=1,0000	L=1m.l.(Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400		
	2666122800561	Tuburi din beton armat TS80.20.3 cu L=1m.l.	m3	0,3300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6534		
18	IzF20A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	3,1400		
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,8164		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,9420		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0003		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6280		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	1,8840		
19	IzF18B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	0,3140		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0785		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0022		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,7224		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0063		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0038		
20	DI121 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	3,1400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7710		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0146		

	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0243		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0052		
21	TsD01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300		
22	TsD04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3000		
23	DI119 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5950		
	2663102100000-5	Beton B15 F200 W6	m3	0,5100		
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0185		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2204		
24	RpCR02A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	8,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000		
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	1,2000		
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,1200		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2412137331094	Oxid de fier galben cal I	kg	0,2400		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
25	RpDE08A	Montarea stlpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la 1	buc	12,0000		

	п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	podet(Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)km.0,020				
	7123011000200	Betonist	h-om	4,3200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4800		
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	12,3600		
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	12,3600		
Total			lei			
Total Reparatii la podet km.5+758 Inclusiv salariu						
		1.2.2. Reparatia partii carosabilel km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2				
26	DI155A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (km.4+559 - 4+560, L= 6m.l.,).(km.5+806 - 5+808,). Stot.= 18,0 m.p.	m2	18,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6282		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5760		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,3276		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3276		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3276		
27	RpDA04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul L=1248,0 m.l.; B=6+2m.l., S=9984,0m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	12 480,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	249,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,4800		
28	TsC21B1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II L=1248,0 m.l.; B=8m.l., S=9984m2; V= 998,4m3(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	9,9840		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,0422		
29	DA12B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=12 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire: L=1248,0 m.l.; B=8m.l., S=9984,0m2; H=12 cm.; V= 1198,08m3 (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	1 198,0800		

		выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	718,8480		
	1411122201646-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	243,2102		
	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 460,4595		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	179,7120		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	50,3194		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	309,1046		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,9712		
30	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2: 0,68kg/m2)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	5,0918		
	23203226000401	Bitum	t	5,2446		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,5275		
31	DB19G п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(SKP-II conf.STB 1033;2008- poros) L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2;(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	7 488,00 00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	449,2800		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	1 055,8080		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,4640		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	119,8080		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,1552		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	59,1552		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	59,1552		
32	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2, 0,255kg/m2)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,9094		
	23203226000401	Bitum	t	1,9667		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5728		
33	DB16H п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(SMBg-II/2,3 SM STB 1033;2008- dens)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	7 488,00 00		

		горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	374,4000		
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat marunt	t	703,8720		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,4640		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	82,3680		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,6864		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,6864		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,6864		
34	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x1240,0m.l.;S=2480,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 480,00 00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,6160		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	312,4800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,3600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,7048		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4056		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,2800		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1160		
35	TsC17B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.4+550 - 5+808. Ltot.=1,258m.l.x2=2516,00m.l.	100 m	25,1600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,2752		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,9020		
Total			lei			
Total Reparatie partii carosabilel km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2 Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Reparatii la tronsonul km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2 Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.4+550 - 7+195, Ltot.=2,645km. Inclusiv salariu						
		2. L-23 M5-Tabani-Trinca, km.6+530 - 12+791 2.1. Reparatii la tronsonul 6+530 - 7+926, L=1,396				
36	TsH67B п.	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m,(Формирование	buc	450,0000		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	крон деревьев высотой 3-5 м) km.6+530- km.7+296				
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	243,0000		
37	TsH70B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii(nuc)km.6+530- km.7+296(selectiv).	buc	255,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,3500		
38	TsG03A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.6+530- km.7+296. dreaptaa , b=3m.l. stinga 3m.l. Stot.= 7200m2), .	100m 2	68,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	697,6800		
39	TsH79A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m 2	68,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0800		
40	TsH92C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6500		
41	DI19I п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000		
42	DI140A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.6+530- km.7+296. dreaptaa , b=3m.l. stinga 3m.l. Stot.= 8376m2), .	100m 2	83,7600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,7520		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	16,7520		
43	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m 2	111,6800		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,1075		
44	TsD21B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, in teren песчозив (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	27,9200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,0736		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	66,4775		
45	TsD14A01 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	139,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	139,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,9000		
46	TsC21B1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	12,5640		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	45,3560		
47	DI134 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m 2	83,7600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	413,7744		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 583,0640		

	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	125,6400		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	83,7600		
	11202062010361	Savura	m3	83,7600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	251,2800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5179		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	21,6101		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	93,8112		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	226,9896		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,6766		
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	8,8786		
48	TsC17B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	28,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,1600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,6000		
49	DF54C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,8000		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,6240		
50	DF04A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Deplantarea indicatorilor(Демонтаж (извлечение из земли) указателей)	buc	1,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5900		
51	DF18A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.8+087 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200		
	2663102100000-1	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,2000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000		
52	DF19A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea indicatorului 5.65, 5.66 "Intrare in localitate", "Iesire din localitate" pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.5+400, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400		
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000		

	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800		
Total			lei			
Total Reparatii la tronsonul 6+530 - 7+926, L=1,396 Inclusiv salariu						
		2.2. Constructia podetului km.7+630				
53	TsC02D1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0800		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816		
54	TsE02B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m 2	0,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9432		
55	TsI51A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	6,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1392		
56	TsD04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600		
57	TsC54B п. K=R=1,0000 M=1,0000	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,6000		

	S=1,0000					
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5840		
	1411122201752-1	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,8400		
	4100126202818	Apa	m3	0,1600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3360		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6720		
58	DI119 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6(sub corpul podetului) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800		
	2663102100000-2	Beton C20/16 B20/M250	m3	2,0400		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0740		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8817		
59	DI122 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea podetelor tubulare cu diametrul int. 0,6 m, pentru edificii artificiale la drumuri TS50.20.3(4 buc x2,0m.l., d. int. 600mm.) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,6856		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,4848		
	2666122800561-1	Tuburi din beton armat TS50.20.3	m3	1,6856		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3375		
60	IzF20A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	7,5400		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9604		
	2320322600048-1	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,2620		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,5080		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	4,5240		
61	IzF18B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки,	m2	0,7500		

		выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1875		
	1421102200513-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210		
	4100126202818	Apa	m3	0,0053		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	6,5025		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0090		
62	DI121 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	20,1000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,3364		
	23203226000361-1	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0932		
	4029050-1	Mortar de ciment	m3	0,1553		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0331		
63	TsA20B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300		
64	CB01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	6,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,9200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0180		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0960		
65	DI126 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Instalarea armaturii otel beton OB 37 diam.10 mm betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,0350		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8540		

	2710703517201	Armatura Otel beton OB 37 diam.10 mm	t	0,0350		
66	PB02A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, la portale B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x3 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,6000		
	71230110200	Betonist	h-om	0,5700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7200		
	2663102101000-5	Beton gata preparat marca B15 F200 W6	m3	0,6048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,2280		
67	TsA20B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
68	TsC54B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32mm.(la albii h=20cm.) (Слой основания из бута)	m3	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940		
	1411122201752-1	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	0,6900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520		
69	RpCD08B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом более 3 кг/м2)	kg	4,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0080		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	4,0400		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0200		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0400		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,6000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024		
70	PB02A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Turnarea manuala a betonului simplu la albii B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона)	m3	0,6000		

	71230110200	Betonist	h-om	0,5700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7200		
	2663102101000-2	Beton gata preparat marca B15 F200 W6	m3	0,6048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,2280		
71	TsC02B2 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica la canale, cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	0,0500		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2745		
72	RpDE08A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la 3 podete(Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)km.0+540	buc	6,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,1600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7400		
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	6,1800		
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	6,1800		
Total			lei			
Total Constructia podetului km.7+630 Inclusiv salariu						
		2.3. Intretinerea				
73	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.8+485, km.11+220,	m2	19,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7280		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	14,0160		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,7200		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,1888		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,9216		
Total			lei			
Total Intretinerea Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total L-23 M5-Tabani-Trinca, km.6+530 - 12+791 Inclusiv salariu						
		3. L-41.1 Drum de acces spre satul Poiana,, km.0+000 - 2+300 3.1. Reparatii curente				

74	DI158C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 0+032). Stot.= 7,0 m.p.	m2	7,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0230		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420		
	1422102205518-3	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,8050		
	23203226001101-3	Bitum	t	0,0042		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2100		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,3500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0560		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0560		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,2100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0350		
75	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, km.0+000 - 0+032(0,8l/m2: 0,68kg/m2), S=420,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2856		
	23203226000401-3	Bitum	t	0,2942		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0857		
76	DI133 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de uzura h=4cm.(egalizare),km.0+000 - 0+032, L=32 m.l.,S=420,0 m2(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	39,4800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2908		
	14221022055070-3	Beton asfaltic BA16	t	39,8748		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5753		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,2508		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,2870		
77	RpDA04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul L=64,0 m.l.; B=1m.l., S=64,0m2 LA ACOSTAMENTE km.0+000 - 0+032(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	64,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0640		
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	64,0000		

	п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x32,0m.l.;S=64,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0288		
	14111222016601-3	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,0640		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,4480		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2246		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0621		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	0,0288		
79	DI116 K=-3 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Pentru fiecare 1 cm următor se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать)	m2	-64,0000		
	14111222016601-3	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-2,4192		
80	DI158C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafată pînă la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv și a marginii părții carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.1+489 - 1+539). Stot.= 3,0 m.p.	m2	3,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8670		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0180		
	1422102205518-3	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,3450		
	23203226001101-3	Bitum	t	0,0018		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0900		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,1500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0240		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0240		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0900		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
81	DC04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Taierea cu mașina cu discuri diamantate în betonul de uzură la drumuri LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l.((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	50,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,5000		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1750		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	2,0000		
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	14,7000		

82	DI118 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=50m.l. x 0,75m.l.(mediu) x 0,2h = 7,5m3 LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l. (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	7,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0725		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1793		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1035		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1035		
83	DA11B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=50m.l. x 0,75m.l.(mediu) x 0,2h = 7,5m3 LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l. (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	7,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,3750		
	1411122201646-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,5225		
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	9,1425		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1250		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5525		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1125		
84	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2: 0,68kg/m2)LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l.x0,75=37,5m2 x0,68kg/m2=25,5kg. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0255		
	23203226000401-3	Bitum	t	0,0263		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0076		
85	DB19B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (km.1+489 - 1+539) L=50m.l.x0,75=37,5m2 (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	37,5000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,2500		
	111100010001310-3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,4250		
	1421102200000-3	Nisip bitumat	t	0,1125		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,6000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,5250		

		valturi R 8-14 de 14tf				
86	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2, 0,255kg/m2)L=50,0 m.l.; B=6,5m.l., S=325,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0830		
	23203226000401-3	Bitum	t	0,0855		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0249		
87	DB16H п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(SMBg-II/2,3 SM STB 1033;2008- dens)L=50,0 m.l.; B=6,5m.l., S=325,0m2; (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	325,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,2500		
	1111000100013-3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat marunt	t	30,5500		
	1421102200000-3	Nisip bitumat	t	0,9750		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,5750		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,7225		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,7225		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,7225		
88	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=1m.l.;S=1,0m.x50,0m.l.=50,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	50,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5850		
	14111222016601-3	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1755		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0485		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5500		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0225		
89	DI140A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос мотокосилкой на обочинах, откосах) km.0+000- km.2+000. dreaptaa , b=3m.l. stinga 3m.l. Stot.= 12000m2), .	100m 2	120,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,0000		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	24,0000		
90	DF17A п. K=R=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая	m2	9,6000		

	M=1,0000 S=1,0000	маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+980,				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6480		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8640		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	7,0080		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,3600		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,0944		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,4608		
Total			lei			
Total Reparatii curente						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total L-41.1 Drum de acces spre satul Poiana,, km.0+000 - 2+300						
Inclusiv salariu						
		4. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+540 4.1. Reconstructia partii carosabile, tronsonul, km.1,400-1542(L=0,142 km., S=964,5m2)				
91	TsC21B1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica (la acostamentul stinga) km.1,400-1500(L=100 m.l., S=300,0m2, V=60m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1660		
92	TsE05B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(la acostamentul stinga) prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II km.1,400-1500(L=0,100 km., S=300,0m2(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m 2	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5670		
93	TsC02D1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3	0,6000		

		управлением, грунт естественной влажности II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,8620		
94	TsI51A3 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	90,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,7630		
95	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x140,0m.l.;S=280,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	280,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8760		
	14111222016601-4	Piatra sparta 20-40 mm	m3	35,2800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9828		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2716		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0800		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1260		
96	DI106 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m 2	9,6450		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2411		
97	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, km.1,400-1542(L=0,142 km., S=964,5m2)(0,8l/m2: 0,68kg/m2)(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6559		
	23203226000401-4	Bitum	t	0,6756		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1968		
98	DI133 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de egalizare h=4cm.,S=964,5 m2(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	90,6630		
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,0392		
	14221022055070-4	Beton asfaltic BA16	t	91,5696		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6175		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,0582		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,9556		

99	DB02A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m 2	9,6450		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,2900		
	2413317346100-4	Suspensie de bitum filerizat	t	0,9645		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2508		
100	DB16H п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	964,5000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,2250		
	111100010001311-4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	90,6630		
	1421102200000-4	Nisip bitumat	t	2,8935		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,6095		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,1119		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,1119		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,1119		
101	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057,	m2	9,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6480		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8640		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	7,0080		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,3600		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,0944		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,4608		
Total			lei			
Total Reconstructia partii carosabile, tronsonul, km.1,400-1542(L=0,142 km., S=964,5m2) Inclusiv salariu						
		4.2. Acces spre Autopavilion Calatori km.1+517				

102	TsA02C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,6800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5448		
103	TsD21B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, in teren necoeziv (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	0,0020		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0042		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	0,0048		
104	DE11A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1920		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0800		
	1421102200513-4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000mm	m	4,0200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
105	DI111 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	14,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5840		
	14111222016601-4	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,4360		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2800		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2044		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0770		
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,0095		

	п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401-4	Bitum	t	0,0098		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0028		
107	DB16D п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	14,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,6800		
	111100010001314	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	1,3160		
	1421102200000-4	Nisip bitumat	t	0,0420		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1540		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1596		
Total lei						
Total Acces spre Autopavilion Calatori km.1+517						
Inclusiv salariu						
Total lei						
Total L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+540						
Inclusiv salariu						
		5. L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi. km.0+000 - 2+430 5.1. Reconstructia unui sector de trotuar,(pe dreapta), km.1+366 - 1+639(Ltronson=273,0 m.l.),, Lungimea trotuar=275,0 m.l., Latimea= 1,2m., S= 330,0m2, Lungime bordure la trotuare(80x200x1000mm.=530 m.l.), (1000 x 300 x 150=40m.l.)				
108	TsC21B1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6187		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2335		
109	TsA20C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования	m3	21,2000		

		откосов котлована, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,4760		
110	DE11A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm., km. 1+366 - 1+639(dreapta x 2)(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	493,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,1600		
	7129020012800	Pavator	h-om	88,7400		
	2663102100001-5	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,6640		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	502,8600		
	1421102200513-5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4790		
	2666122800325-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000mm	m	495,4650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4790		
111	DE10C п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm km. 1+415 - 1+477(dreapta x 1)(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	77,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5500		
	7129020012800	Pavator	h-om	40,0400		
	2663102100001-5	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4650		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	244,0900		
	1421102200513-5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4620		
	2666122800286-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	77,3850		
112	DI111 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	400,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,4000		
	14111222016601-5	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,6000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,0000		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,8400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2000		
113	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2244		
	23203226000401-5	Bitum	t	0,2311		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0673		
114	DB16D п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,	m2	330,0000		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA8(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	39,6000		
	111100010001311-5	Mixtura asfáltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	31,0200		
	1421102200000-5	Nisip bitumat	t	0,9900		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,6300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,7620		
115	DF59A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta, km.1+415 - 1+477)(Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	62,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,6400		
	2875277301001-5	Complect de parapet metalic	t	1,5376		
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	2,1700		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	2,1700		
Total lei						
Total Reconstructia unui sector de trotuar,(pe dreapta), km.1+366 - 1+639(Ltronson=273,0 m.l.), Lungimea trotuar=275,0 m.l., Latimea= 1,2m., S= 330,0m2, Lungime bordure la trotuare(80x200x1000mm.=530m.l.), (1000 x 300 x 150=40m.l.) Inclusiv salariu						
		5.2. Reparatii curente				
116	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=1x1,0m.x10,0m.l.;S=15,0m2,km.1 +467 - 1+477 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	15,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4755		
	14111222016601-5	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,8900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1050		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0527		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0146		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1650		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0067		
117	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2: 0,68kg/m2)Catre drum de acces(km.1+467 - 1+477) L=10m.l.x1,5=15,0m2 x0,68kg/m2=10,2kg. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0102		
	23203226000401-5	Bitum	t	0,0105		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0031		

118	DB19B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala, km.1+467 - 1+477 (Покрытие из асфальтобетона выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	15,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,1000		
	111100010001310-5	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,7700		
	1421102200000-5	Nisip bitumat	t	0,0450		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2100		
119	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+441,	m2	19,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7280		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	14,0160		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,7200		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,1888		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,9216		
Total			lei			
Total Reparatii curente						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi. km.0+000 - 2+430						
Inclusiv salariu						
		6. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600 6.1. Reconstructia(reparatia) trotuarului, km.5+482 - 6+162 Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din beton asfaltic BA8, gr.4cm., Ltot.=656 m.l. Stot.=656m2; B=1,0m.l., Bordure 80x200x1000mm.				
120	DI109 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	19,6800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4880		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3759		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,2520		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,2520		
121	TsC02D11 п.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,1970		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0815		
122	TsC21B1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3826		
123	TsE05B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m 2	6,5600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2398		
124	RpCA01A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	8,4000		
	9312040019600	Sapator	h-om	26,0400		
125	TsI50A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	122,0000		

	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1000		
126	TsE05B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m 2	7,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4364		
127	TsD21B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, in teren песоезів (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	1,5200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1616		
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	3,6191		
128	DE11A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 322,00 00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,6400		
	7129020012800	Pavator	h-om	237,9600		
	2663102100001-6	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	63,4560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 348,4400		
	1421102200516	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9660		
	2666122800325-6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000mm	m	1 328,6100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9660		
129	DI111 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	787,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	201,5232		
	14111222016601-6	Piatra sparta 20-40 mm	m3	136,9728		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,7440		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,4931		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3296		
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,4370		

	п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401-6	Bitum	t	0,4501		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1311		
131	DB16D п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	656,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,7200		
	111100010001311-6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	61,6640		
	1421102200000-6	Nisip bitumat	t	1,9680		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,2160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4784		
132	DF59A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta, km.5+631 - 5+665)(Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	35,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,7000		
	2875277301001-6	Complect de parapet metalic	t	0,8680		
	2952270003722	Instalatie GAYK TYP 250	h-ut	1,2250		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,2250		
133	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+400, km.10+826,	m2	19,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7280		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	14,0160		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,7200		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,1888		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,9216		
Total lei						
Total Reconstructia(reparatia) trotuarului, km.5+482 - 6+162 Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din beton asfaltic BA8, gr.4cm., Ltot.=656 m.l. Stot.=656m2; B=1,0m.l., Bordure 80x200x1000mm. Inclusiv salariu						
Total lei						
Total L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600 Inclusiv salariu						
		7. L-60 M5-Drum de acces spre				

		s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000 7.1. Reparatii la podet km.1+212				
134	TsC02D1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0500		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2385		
135	TsA20B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0900		
136	TsI51A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	10,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2320		
137	CC01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm. mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	35,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0150		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.10 mm	kg	35,8750		
138	CB01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	8,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,5600		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9600		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600		

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0080		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1280		
139	DI119 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la parapet si portale) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	8,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,1150		
	2663102100000-7	Beton B15 F200 W6	m3	8,6700		
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,3145		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,7471		
140	TsC54B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-7	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
141	DI119 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1040		
	2663102100000-5-7	Beton B15 F200 W6	m3	1,6320		
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0592		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7053		
142	TsD01B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300		
143	TsD04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой)	m3	3,0000		

		каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3000		
144	RpCR02A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	8,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000		
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	1,2000		
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,1200		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2412137331094	Oxid de fier galben cal1	kg	0,2400		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800		
Total			lei			
Total Reparatii la podet km.1+212 Inclusiv salariu						
		7.2. Reparatii				
145	DF17A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+780 , km.1+815,	m2	19,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7280		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	14,0160		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,7200		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,1888		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,9216		
146	DC04B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri km 0+603 - 1+246 x 2 parti((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	1 286,00 00		
	7123010010200	Betonist	h-om	372,9400		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,5010		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,4400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	378,0840		
147	DI118 п.	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	173,6100		

	K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8262		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1493		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,3958		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,3958		
148	TsE02B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m 2	1,1570		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5470		
149	TsC02D1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,7361		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	8,2812		
150	TsI51A3 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	251,7300		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7281		
151	DA11B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	173,6100		
	7129020012800	Pavator	h-om	286,4565		
	1411122201646-7	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	35,2428		
	1411122201672-7	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	211,6306		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	26,0415		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,9373		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6042		
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,5903		

	п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic L=643m.l. x 2parti x 0,675m.l.= 868,05 m2 km. 0+603 - 1+246, (0,8l/m2: 0,68kg/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401-7	Bitum	t	0,6080		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1771		
153	DB19B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala L=643m.l. x 2parti x 0,675m.l.= 868,05 m2 (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	868,0500		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	121,5270		
	111100010001310-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	102,4299		
	1421102200000-7	Nisip bitumat	t	2,6041		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	13,8888		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	12,1527		
154	DB02A п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+603 - 1+246(S= 643ml.l x 6m. = 3858m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m 2	38,5800		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,1600		
	2413317346100-7	Suspensie de bitum filerizat	t	3,8580		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0031		
155	DB16H п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(km. 0+603 - 1+246(S= 643ml.l x 6m. = 3858m2) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 858,00 00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	192,9000		
	111100010001311-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	362,6520		
	1421102200000-7	Nisip bitumat	t	11,5740		

	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,4380		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,4474		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	20,4474		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,4474		
156	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. 643m.l. x 2parti x 1m. =1286m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 286,00 00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,7662		
	14111222016601-7	Piatra sparta 20-40 mm	m3	162,0360		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	9,0020		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5139		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2474		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,1460		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	0,5787		
157	TsC17B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.4+550 - 5+808. Ltot.=1,258m.l.x2=2516,00m.l.	100 m	12,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,1192		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,2170		
Total			lei			
Total Reparatii						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Asigurarea sociala (VR) * 24 %			24 %			
Total VR+Asigur						
Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %			14,5 %			
Total VR+Asigur+Cheltu						
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %			6 %			
Total VR+Asigur+Cheltu+Benefi						
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %			20 %			
Total: VR+Asigur+Cheltu+Benefi+TVA						

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

Panciuc Ion - Elaborator de devize

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

