

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la edificiul Arhivei r-nul Orhei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
		1.1. Coridor 1		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56C	Demontari: Tavane chipscarton	m2	62,500
	7422010060100	Timplar	h-om	8,1250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
4	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectoare de fum	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,,)	m2	4,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9072
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9072
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	68,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8400
	4100126202818	Apa	m3	1,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.1.2. Lucrari		
		1.1.2.1. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	169,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,6600
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	70,1350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,4500
9	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)	m2	5,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,5539
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,0298
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,2104
	2710703520285	Profil de suport	m	12,6027
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	73,9549
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,4620
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,6787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7955
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5012
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,5927
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	33,2253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0433
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3232
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	35,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,1000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	36,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	210,0000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	169,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	206,1800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 206,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,3510
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7040
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	169,000
	7122050013400	Zidar	h-om	33,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	185,9000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0507
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,0700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,4500
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	169,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	178,2781
	4100126202818	Apa	m3	0,1690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1690
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,0700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,4500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,9500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,1400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3380
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa existenta)	m2	4,320
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3456
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5920
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0864
18	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.1.2.2. Tavan		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,900

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4350
	7422010060100	Timplar	h-om	128,9450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	251,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	66,0450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9435
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.1.2.3. Retele electrice		
20	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
22	RpEE13A	Montarea detectoarelor fum (existente)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
23	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6400
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Coridor 1		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.2. Bir. 1		
		1.2.1. Demontari		
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,7601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7601
	2320166200729	Parchetin	l	0,4408
	4100126202818	Apa	m3	0,5289
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7052
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.2.2. Lucrari		
		1.2.2.1. Pereti		
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4340
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,0365
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
28	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	90,0000
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,7820
	2653102100831	Amestec uscat	kg	379,1340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1949
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8496
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,100
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6200

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,4100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,9650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0159
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,8950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,0152
	4100126202818	Apa	m3	0,0531
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0531
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,2050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1860
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1062
35	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0604
36	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.2.2.2. Tavan		
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6445
	7422010060100	Timplar	h-om	36,1415
	2874136313300	Diblu din metal	buc	70,5200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru	m2	18,5115

1	2	3	4	5
		suspendarea panourilor prefabricate		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2644
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.2.2.3. Pardoseli		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,630
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,5780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7630
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5818
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	229,1900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5289
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2116
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,630
	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,6675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4075
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,1589
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	71,4015
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,2890
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	352,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,8670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7933
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2116
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	16,3200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.2.2.4. Retele electrice		
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	40,0000
43	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 1 Inclusiv salariu		
		1.3. Bir. 1/1		
		1.3.1. Demontari		
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.3.2. Lucrari		

1	2	3	4	5
		1.3.2.1. Pereti		
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4340
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,0365
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
47	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,0000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,7820
	2653102100831	Amestec uscat	kg	379,1340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1949
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8496
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,100
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,4100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,9650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0159
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,8950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,0152
	4100126202818	Apa	m3	0,0531
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0531
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6550
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,2050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1860
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1062
54	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0604
55	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.3.2.2. Tavan		
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6445
	7422010060100	Timplar	h-om	36,1415
	2874136313300	Diblu din metal	buc	70,5200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,5115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2644
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.3.2.3. Retele electrice		
57	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,0000
59	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 1/1 Inclusiv salariu		
		1.4. Bir. 2		
		1.4.1. Demontari		
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	85,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4250
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
	2320166200729	Parchetin	l	0,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,3600

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.4.2. Lucrari		
		1.4.2.1. Pereti		
65	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0278
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,2862
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,5316
	2710703520285	Profil de suport	m	4,8642
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,2773
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,6974
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,6993
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,1469
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3869
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,3165
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	28,0576
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	65,0697
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0339
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2061
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,820
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,1348
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	18,1853
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1910
67	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,4360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	312,7320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4602
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7008
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800
	7122050013400	Zidar	h-om	8,7600

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,1800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,5700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0131
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1900
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,2046
	4100126202818	Apa	m3	0,0438
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0438
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1900
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,0900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0876
74	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.4.2.2. Tavan		
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	24,6000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.4.2.3. Pardoseli		
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440
77	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400
	2670112204051	Placi din laminat	m2	12,7260
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,7260
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.4.2.4. Retele electrice		
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
79	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000
	3130134817404	Cablu de energie	m	26,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,2500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,5000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	5,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	50,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	100,0000
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000

1	2	3	4	5
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,0000
81	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu		
		1.5. Bir. 2/1		
		1.5.1. Demontari		
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0340
	4100126202818	Apa	m3	0,0720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1050
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
85	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0010
	2320166200729	Parchetin	l	0,2610
	4100126202818	Apa	m3	0,2610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2610
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.5.2. Lucrari		
		1.5.2.1. Pereti		
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,1100
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	15,1475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8250
89	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	260,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8835
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5840
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,1500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8250
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,5038
	4100126202818	Apa	m3	0,0365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0365
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8250
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0730
96	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8000
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
97	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2820
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0988
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
98	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.5.2.2. Tavan		
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2255
	7422010060100	Timplar	h-om	16,7485
	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,6800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,5785
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1226
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.5.2.3. Pardoseli		
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2871
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3654
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2610
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1044
101	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,0060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4790
	2670112204051	Placi din laminat	m2	9,2263
	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,2263
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	8,7870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2610
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.5.2.4. Retele electrice		
102	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000

1	2	3	4	5
103	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
	3130134817404	Cablu de energie	m	10,4000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,5000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,0000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	2,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	20,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,0000
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2746167335100	Priza	buc	6,1200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
105	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 2/1 Inclusiv salariu		
		1.6. Bir. 3		
		1.6.1. Demontari		
106	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
107	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2500
109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9150
	2320166200729	Parchetin	l	0,3625
	4100126202818	Apa	m3	0,4350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.6.2. Lucrari		
		1.6.2.1. Pereti		
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8320
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	20,2520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4400
111	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,5000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	26,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,0000
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,5360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	348,4320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8552
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7808
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,800
	7122050013400	Zidar	h-om	9,7600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,6800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0146
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4640

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4400
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,4791
	4100126202818	Apa	m3	0,0488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0488
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4640
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4400
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0976
118	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.6.2.2. Tavan		
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1750
	7422010060100	Timplar	h-om	29,7250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,2250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2175
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.6.2.3. Pardoseli		
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4785
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1740
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,9350
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,7250
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	290,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6525
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1740
122	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0870
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0218
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,7900
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1450
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.6.2.4. Retele electrice		
123	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100

1	2	3	4	5
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
125	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 3 Inclusiv salariu		
		1.7. Bir. 6		
		1.7.1. Demontari		
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
127	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
128	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	22,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,0480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0480
	2320166200729	Parchetin	l	0,5600
	4100126202818	Apa	m3	0,6720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8960
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.7.2. Lucrari		
		1.7.2.1. Pereti		
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,100

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,5540
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	25,3565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0550
130	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,0000
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,5420
	2653102100831	Amestec uscat	kg	436,2540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2444
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8269
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9776
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,100
	7122050013400	Zidar	h-om	12,2200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	67,2100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,1650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0183
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,1650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0550
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,4950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	64,4544
	4100126202818	Apa	m3	0,0611
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0611
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,1650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0550
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,6050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0550

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1222
137	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.7.2.2. Tavan		
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600
	7422010060100	Timplar	h-om	45,9200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	89,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3360
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.7.2.3. Pardoseli		
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7392
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6720
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2688
140	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,0720
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	90,7200
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	448,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2688
141	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m	16,500

1	2	3	4	5
		mai mari de 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0990
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0248
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	16,8300
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1650
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.7.2.4. Retele electrice		
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
144	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 6		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.8. Bir. 7		
		1.8.1. Demontari		
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2600
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,1580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1580
	2320166200729	Parchetin	l	0,3850
	4100126202818	Apa	m3	0,4620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6160
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.8.2. Lucrari		
		1.8.2.1. Pereti		
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4900
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,2025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750
149	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	90,0000
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,2700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	381,9900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2265
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8560
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7000

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,8500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,4372
	4100126202818	Apa	m3	0,0535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0535
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,4250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1070
156	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.8.2.2. Tavan		
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3100
	7422010060100	Timplar	h-om	31,5700
	2874136313300	Diblu din metal	buc	61,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,1700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2310
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.8.2.3. Pardoseli		
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5082
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4620
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1848
159	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,2520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6180
	2670112204051	Placi din laminat	m2	16,3317
	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,3317
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	15,5540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4620
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.8.2.4. Retele electrice		
160	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
161	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000
	3130134817404	Cablu de energie	m	26,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,2500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,5000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	5,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	50,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	100,0000
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000

1	2	3	4	5
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,0000
163	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 7 Inclusiv salariu		
		1.9. Bir. 8		
		1.9.1. Demontari		
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
165	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
166	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	16,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,3740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3740
	2320166200729	Parchetin	l	0,4050
	4100126202818	Apa	m3	0,4860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6480
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.9.2. Lucrari		
		1.9.2.1. Pereti		
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,7000
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	22,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
168	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,0000
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,1000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	392,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8800
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,000
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0165
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	58,0195
	4100126202818	Apa	m3	0,0550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100
175	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0604
176	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.9.2.2. Tavan		
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600
	7422010060100	Timplar	h-om	45,9200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	89,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3360
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.9.2.3. Pardoseli		
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7392
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6720
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2688
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,0720
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	90,7200
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	448,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,1600

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2688
180	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0255
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	17,3400
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.9.2.4. Retele electrice		
181	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
182	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	40,0000
183	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bir. 8 Inclusiv salariu		
		1.10. Bucataria		
		1.10.1. Lucrari		
		1.10.1.1. Pereti		
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,8568
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	23,2898
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8060
185	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,0000
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,4664
	2653102100831	Amestec uscat	kg	400,6968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4335
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8979
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,120
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	61,7320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,4180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0168
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8060
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,120
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,2540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,2010
	4100126202818	Apa	m3	0,0561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0561

1	2	3	4	5
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6836
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8060
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,8660
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,4480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3672
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1122
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.10.1.2. Retele electrice		
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
193	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bucataria Inclusiv salariu		
		1.11. Coridor 2		
		1.11.1. Demontari		
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		1.11.2. Lucrari		
		1.11.2.1. Pereti		
197	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	24,7500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2550
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	27,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	5,7000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	35,2500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,260
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,8764
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	23,3479
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8130
199	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,2800
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	29,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	168,0000
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,260
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,6372
	2653102100831	Amestec uscat	kg	401,6964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4445
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9002
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,260
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2520
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	61,8860
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,4390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0169
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6878
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4390
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8130
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,260
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,3170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6260
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,3487
	4100126202818	Apa	m3	0,0563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0563
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6878
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4390
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8130
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,9430
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,5040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3756
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,1300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1125
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.11.2.2. Tavan		
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	25,680

1	2	3	4	5
		inclusiv sistemul-grila		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8520
	7422010060100	Timplar	h-om	52,6440
	2874136313300	Diblu din metal	buc	102,7200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,9640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3852
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.11.2.3. Retele electrice		
207	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
	1111000100020	Intrerupator	buc	3,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2746167335100	Priza	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000
209	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED 60x60	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8200
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60	buc	3,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Retele electrice Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Coridor 2 Inclusiv salariu		
		1.12. WC		

1	2	3	4	5
210	RpCG18A	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 7-14 cm	buc	3,000
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1267
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,8023
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0865
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0803
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0253
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
211	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,2000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	20,4000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,0000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,2000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,8000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,8000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1200
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4120
212	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,0150
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,0150
		<i>Total</i>	lei	
		Total WC Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari exterioare		
213	RpCI38A	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului	m2	25,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	24,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	9,2312
	2665122700701	Placi ondulate tip ETERNIT cu ondule mari	m2	32,9687
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	97,5875
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,2750
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	1,0550
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu		