

CAIET DE SARCINI

Prvind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție a semafoarelor din mun.
Cahul: pr. Republicii-str. Puskin

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	4,000
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	4,000
3	100-10	Suport A1 CA 400	buc	32,000
4	100-4	Suport ALP CS 400	buc	32,000
5	100-5	Clema de sustinere	buc	16,000
6	100-7	Banda p/u montare F2007	m	45,000
7	100-8	Clame p/u banda	buc	64,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
9	590-2108	Cablu PVS 3x2,5	m	225,000
10	590-2109	Cablu GEG - 5 cat*0.75	m	267,000
11	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm ²	100 buc	1,260
12	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	4,000
13	MsCB11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000
14	MsCC01A	Asamblarea lampa semaforului pina la montaj	buc	120,000
15	MsCC01B	Asamblarea lampa semaforului-pietoni pina la montaj	buc	40,000
16	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (sageata verde intermitent)	buc	20,000
17	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (numerator bicolor)	buc	20,000
18	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	8,000
19	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	8,000
20	MsCC11	Montarea "numerator bicolor"	buc	20,000

1	2	3	4	5
22	MsCC11	Montarea "sageata verde intermittent"	buc	20,000
23	MsCC16	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc	8,000
24	MsCC20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2	buc	4,000
25	MsCD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc	4,000
		2. Lucrari de demontare		
26	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	4,000
27	MsCH06	Demontarea stilpului pentru semafoare	buc	4,000
28	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	8,000
29	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	buc	8,000
		3. Utilaj		
30	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	8,000
31	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	4,000
32	100-06	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,000
33	590-2109	Cablu PVS GEG 5x1.5	m	492,000