

**Reconstructia institutiei de
invatamint timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si
infiintarea complecsului
educational gimnaziu-gradinita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3 IVC

Deviz-oferta № 2-1-3 IVC

Incalzire

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de instalare				
		Capitolul 1.1. Montare				
1	IB06B	Radiatoare din otel, KORADO tip22/500*1200 mm	buc	3,00		
2	IB06B	Radiatoare din otel, KORADO tip22/500*1400 mm	buc	6,00		
3	IB06C	Radiatoare din otel, KORADO tip22/500-1600mm	buc	2,00		
4	IB06A	Radiatoare din otel, KOLORADO tip22/500*400	buc	1,00		
5	IB06A	Radiatoare din otel, KOLORADO tip22/500*500	buc	1,00		
6	IB06A	Radiatoare din otel, KOLORADO tip22/500*600	buc	5,00		
7	IB06A	Radiatoare din otel, KOLORADO tip22/500*800	buc	2,00		
8	IB06A	Radiatoare din otel, KOLORADO tip22/500*900	buc	1,00		
9	IB06B	Radiatoare din otel, KORADO tip22/600*1400 mm	buc	2,00		
10	цена	Крепления для радиаторов к стене	buc	46,00		
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj -радиаторный вентиль на подачу, д 15мм	buc	46,00		
12	ID07A	Montarea- Термоголовка в антивандальном исполнении	buc	20,00		
13	ID06A	Robinet de aerisire -Кран Маевского д15мм	buc	23,00		
		Capitolul 1.2. Запорная и регулирующая арматура				
14	IA20B	Montare Supara -клапан балансировочный ASV-PV d32mm	buc	2,00		
15	ID03A	Robinet cu ser, -Кран с пробкой для дренажа ROMSTAL l15mm	buc	12,00		
16	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, -Гребенка распределительная металлическая д=32 с пятью подключениями	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
17	IA18A	Montare Armaturi : Termo-manometr	buc	6,00		
18	IA18B	Armaturi -Термо-манометр Рmax=10бар, Тmax=100*С	buc	6,00		
		Capitolul 1.3. Трубы и изоляция				
19	RpIC02 A1	Montarea tevii, negre, -ГОСТ10704-91 д=20мм	m	1,00		
20	RpIC02 B	Montarea tevii, negre, ГОСТ 10704-91 д=25мм	m	1,00		
21	RpIC02 C	Montarea tevii, negre, д38*2.0. ГОСТ10704-91д=32мм	m	55,00		
22	RpIF09A	Izolarea conductelor -цилиндры из минеральной ваты т50ммс защитным слоем фальгой FA ф22мм	m	1,00		
23	RpIF09A	Izolarea conductelor -цилиндры из минеральной ваты т50ммс защитным слоем фальгой FA ф28мм	m	1,00		
24	RpIF09A	Izolarea conductelor -цилиндры из минеральной ваты т50ммс защитным слоем фальгой FA ф35мм	m	25,00		
25	IC35A	Teava din polipropilena -Трубы ПП с антидиффузионным слоем д=15мм	m	152,00		
26	IC35A	То же ПП д=20мм	m	54,00		
27	IC35C	То же ПП д=35мм	m	59,00		
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ARMAFLEX AF-3-022	m	130,00		
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ARMAFLEX AF-3-025	m	54,00		
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ARMAFLEX AF-3-035	m	59,00		
31	RpIC35 A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 38*2mm	buc	2,00		
		Capitolul 1.4. Lucrari de constructie				
32	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,00		
33	RpCU05 E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in placi din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,00		
34	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	14,00		
35	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul	m	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		exterioar pina la 34 mm inclusiv				
36	CL18A	Confectii metalice diverse -металлопрокат для подвесок и опор	kg	30,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociale			24,00 %			
Transport			10,00 %			
Depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
37	Preti	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=32mm	buc	2,00		
38		Гребенка распределительнаяб метаооическая Д=32мм с пятью подключениями д25мм	buc	2,00		
39		Termomanometr Pmax =10bar Tmax=100°C	buc	6,00		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Pinzari L)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0