

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 64/2020**Lucrari de constructii-montaj**

Valoarea de deviz 925 086 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii-montaj				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,00	37,50 0,00	225,00 0,00
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,00	64,00 64,00	1 600,07 1 600,07
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,00	64,50 0,00	1 612,50 0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3	82,00	371,07 17,30	30 427,85 1 418,44
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	410,00	168,38 34,37	69 034,45 14 089,80
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	426,00	115,37 17,30	49 145,95 7 368,95
7	TsH32B1	Amenajari de teren de sport si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime	m2	470,00	40,67 19,03	19 116,12 8 943,07

1	2	3	4	5	6	7
8	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc)	t	3,00	4 354,24 1 679,06	13 062,73 5 037,18
9		Stilp singular de iluminat cu un corp LED	buc	6,00	5 500,00 0,00	33 000,00 0,00
10		Stilp dublu de iluminat cu corpuri LED-2	buc	4,00	7 000,00 0,00	28 000,00 0,00
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	3,06	1 931,58 789,91	5 910,65 2 417,11
12		Кабель АПВБ6ШП 4x70-1	m	306,00	95,83 0,00	29 323,98 0,00
		Total Lucrari de constructii-montaj Inclusiv salariu				280 459,30 40 874,62
		<i>Total</i>	lei			280 459,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			9 196,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			15 393,64
		<i>Cheltuieli de depozitarea</i>	2,00 %			4 398,18
		<i>Total</i>				309 447,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			44 869,95
		<i>Total</i>				354 317,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			21 259,08
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				375 576,94 40 874,62
		2. Utilaje si mobilier				
13	PP	Complex de joaca 8,7 x 8,0 m Galaxi A 200	buc	1,00	41 167,00 0,00	41 167,00 0,00
14	PP	Banca pentru parc	buc	18,00	3 833,33 0,00	68 999,94 0,00
15	PP	Urna metalica	buc	18,00	1 167,00 0,00	21 006,00 0,00
16	PP	Foisor 4,0 x 2,0 m Veselie	buc	1,00	32 917,00 0,00	32 917,00 0,00
17	PP	Nisipiera 1,45 x 1,45 m	buc	1,00	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
18	PP	Carusel cu 6 locuri d=1,5m	buc	1,00	9 667,00 0,00	9 667,00 0,00
19	PP	Carusel cu 4 locuri d=2 m	buc	1,00	9 083,30 0,00	9 083,30 0,00
20	PP	Balansor 0,82x0,54 m	buc	1,00	7 417,00 0,00	7 417,00 0,00
21	PP	Balansor cu cauciuc 2,25 m	buc.	1,00	4 333,30 0,00	4 333,30 0,00
22	PP	Leagan dublu din metal 3,0 x 1,5 m	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	PP	Complex Sportiv 19,7 x 8,7 m	buc	1,00	51 667,00 0,00	51 667,00 0,00
24	PP	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,00	9 417,00 0,00	9 417,00 0,00
25	PP	Fitnes pentru picioare 1,08x0,56 m	buc	1,00	7 750,00 0,00	7 750,00 0,00
26	PP	Fitnes pentru talie 1,12x0,58 m	buc	1,00	9 667,00 0,00	9 667,00 0,00
27	PP	Fitnes schior 1,37x0,62m	buc	1,00	10 750,00 0,00	10 750,00 0,00
28	PP	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,00	9 417,00 0,00	9 417,00 0,00
29	PP	Fitnes pentru abdomen 1,2x1,25m	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
30	PP	Fitnes bicicleta 0,88 x 0,65m	buc	1,00	8 533,33 0,00	8 533,33 0,00
		<i>Total</i>				317 041,87
		<i>Cheltuieli de achizitionare</i>			lei	3 804,50
		<i>Cheltuieli de montare</i>			1,20 %	1 585,21
		Total Utilaje si mobilier Inclusiv salariu			0,50 %	322 431,58

		Total	lei	698 010
		Plantarea copacilor (conform devizul MoldSilva		72 895
		TVA	20,00 %	154 181
		Total deviz:		925 086

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Parcul din s. Covurlui, r-ul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 64/2020

Lucrari de constructii-montaj

Valoarea de deviz 925 086 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 64/2020:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	129,28	57,66	7 454,29
2.	7129020012800	Pavator	h-om	456,66	57,66	26 331,02
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,47	57,66	6 715,67
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,48	57,66	373,64
Total manopera						40 874

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	13 200,00	0,00
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	12 833,33	385,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	13 875,00	0,00
4.	1019852	Vopsea	kg	0,77	45,00	34,65
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	104,14	230,00	23 952,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,28	177,10	226,69
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,47	177,10	8 406,94
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,05	177,10	363,05
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,55	177,10	3 108,11
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	434,52	1,33	577,91
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,00	1,33	872,48
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,70	1,33	4 291,51
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=40mm	m2	416,15	110,00	45 776,50
14.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	20,45	850,83	17 399,47
15.	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8cm	m	428,13	55,00	23 547,15
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,20	65,00	533,00
17.	333	Stilpi dublu de iluminat cu corpuri LED-2	buc	4,00	7 000,00	28 000,00
18.	3333	Stilp singular de iluminat cu un corp LED	buc	6,00	5 500,00	33 000,00
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,10	20,14	82,57
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28	20,14	25,78
21.	44-1	Кабель АПВББШп 4x70-1	m	306,00	95,83	29 323,98
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,13	12,00	1,56
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	20,00	0,60
24.	Bal 1	Balansor 0,82x0,54 m	buc	1,00	7 417,00	7 417,00
25.	Bal 2	Balansor cu cauciuc 2,25 m	buc	1,00	4 333,30	4 333,30
26.	Banci	Banca pentru parc	buc	18,00	3 833,33	68 999,94
27.	C4	Carusel cu 4 locuri d=25m	buc	1,00	9 083,30	9 083,30

28.	C6	Carusel cu 6 locuri d=1,5m	buc	1,00	9 667,00	9 667,00
29.	CJ	Complex de joaca 8,7 x 8,0 m Galaxi A 200	buc	1,00	41 167,00	41 167,00
30.	CS	Complex Sportiv 19,7 x 8,7 m	buc	1,00	51 667,00	51 667,00
31.	Fit1	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,00	9 417,00	9 417,00
32.	Fit2	Fitnes pentru picioare 1,08x0,56 m	buc	1,00	7 750,00	7 750,00
33.	Fit3	Fitnes pentru talie 1,12x0,58 m	buc	1,00	9 667,00	9 667,00
34.	Fit4	Fitnes schior 1,37x0,62m	buc	1,00	10 750,00	10 750,00
35.	Fit5	Fitnes pentru abdomen 1,2x1,25m	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
36.	Fit6	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,00	9 417,00	9 417,00
37.	Fit7	Fitnes bicicleta 0,88 x 0,65m	buc	1,00	8 533,33	8 533,33
38.	FV	Foisor 4x2 m Veselie	buc	1,00	32 917,00	32 917,00
39.	LG	Leagan dublu din metal 3,0 x 1,5 m	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
40.	NS	Nisipiera 1,45 x 1,45 m	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
41.	Urna-21	Urna metalica	buc	18,00	1 167,00	21 006,00
Total materiale de construcții						609 846

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,19	204,10	242,88
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut.	9,24	221,99	2 051,19
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	9,85	221,99	2 186,60
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	9,85	35,00	344,75
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	9,21	204,10	1 879,76
6.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut.	13,02	159,01	2 070,31
7.	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	3,12	204,10	636,79
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,44	282,92	973,24
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut.	7,99	221,04	1 766,11
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	17,88	221,04	3 952,20
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,75	300,00	225,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	6,45	250,00	1 612,50
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,41	120,00	49,20
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,19	250,00	297,50
15.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	5,55	250,00	1 387,50
Total utilaje de construcții						19 676

Total	lei	698 010
Plantarea copacilor(conform devizul Mold		72 895
TVA	20,00 %	154 181

Total deviz:

925 086

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Parcul din s. Covurlui, r-ul Leova

Investitor Primaria s. Covurlui

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii-montaj				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,1250	300,00	37,50
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,2580	250,00	64,50
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3			371,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	230,00	292,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,14	1,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	282,92	11,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2180	221,04	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	120,00	0,60
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2			168,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=40mm	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,33	10,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	177,10	0,89
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	177,10	7,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			115,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	850,83	40,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	177,10	0,53
	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8cm	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,14	0,06
7	TsH32B1	Amenajari de teren de sport si terenuri de joc	m2			40,67

1	2	3	4	5	6	7
		pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime				19,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	177,10	17,89
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut.	0,0170	221,04	3,76
8	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc)	t			4 354,24
						1 679,06
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	1 679,06
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut.	3,0800	221,99	683,73
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	3,0700	204,10	626,59
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut.	4,3400	159,01	690,10
	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	1,0400	204,10	212,26
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut.	1,8500	250,00	462,50
9		Stilp singular de iluminat cu un corp LED	buc			5 500,00
						0,00
	3333	Stilp singular de iluminat cu un corp LED	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
10		Stilp dublu de iluminat cu corpuri LED-2	buc			7 000,00
						0,00
	333	Stilpi dublu de iluminat cu corpuri LED-2	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 931,58
						789,91
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,91
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 200,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 833,33	125,82
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	13 875,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	45,00	11,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	12,00	0,51
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	204,10	79,37
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	221,99	714,58
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	35,00	112,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	250,00	97,22
12		Кабель АПВББШп 4x70-1	m			95,83
						0,00
	44-1	Кабель АПВББШп 4x70-1	m	1,0000	95,83	95,83
2. Utilaje si mobilier						
13	PP	Complex de joaca 8,7 x 8,0 m Galaxi A 200	buc			41 167,00
						0,00
	CJ	Complex de joaca 8,7 x 8,0 m Galaxi A 200	buc	1,0000	41 167,00	41 167,00
14	PP	Banca pentru parc	buc			3 833,33
						0,00
	Banci 2x0.55x0.6h	Banca pentru parc	buc	1,0000	3 833,33	3 833,33
15	PP	Urna metalica	buc			1 167,00
						0,00
	Urna-21	Urna metalica	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
16	PP	Foisor 4,0 x 2,0 m Veselie	buc			32 917,00
						0,00
	FV	Foisor 4x2 m Veselie	buc	1,0000	32 917,00	32 917,00
17	PP	Nisipiera 1,45 x 1,45 m	buc			2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	NS	Nisipiera 1,45 x 1,45 m	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
18	PP	Carusel cu 6 locuri d=1,5m	buc			9 667,00
						0,00
	C6	Carusel cu 6 locuri d=1,5m	buc	1,0000	9 667,00	9 667,00
19	PP	Carusel cu 4 locuri d=2 m	buc			9 083,30
						0,00
	C4	Carusel cu 4 locuri d=25m	buc	1,0000	9 083,30	9 083,30
20	PP	Balansor 0,82x0,54 m	buc			7 417,00
						0,00
	Bal 1	Balansor 0,82x0,54 m	buc	1,0000	7 417,00	7 417,00
21	PP	Balansor cu cauciuc 2,25 m	buc			4 333,30
						0,00
	Bal 2	Balansor cu cauciuc 2,25 m	buc	1,0000	4 333,30	4 333,30
22	PP	Leagan dublu din metal 3,0 x 1,5 m	buc			6 000,00
						0,00
	LG	Leagan dublu din metal 3,0 x 1,5 m	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
23	PP	Complex Sportiv 19,7 x 8,7 m	buc			51 667,00
						0,00
	CS	Complex Sportiv 19,7 x 8,7 m	buc	1,0000	51 667,00	51 667,00
24	PP	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc			9 417,00
						0,00
	Fit1	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,0000	9 417,00	9 417,00
25	PP	Fitnes pentru picioare 1,08x0,56 m	buc			7 750,00
						0,00
	Fit2	Fitnes pentru picioare 1,08x0,56 m	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
26	PP	Fitnes pentru talie 1,12x0,58 m	buc			9 667,00
						0,00
	Fit3	Fitnes pentru talie 1,12x0,58 m	buc	1,0000	9 667,00	9 667,00
27	PP	Fitnes schior 1,37x0,62m	buc			10 750,00
						0,00
	Fit4	Fitnes schior 1,37x0,62m	buc	1,0000	10 750,00	10 750,00
28	PP	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc			9 417,00
						0,00
	Fit6	Fitnes pentru picioare 1,63x0,49 m	buc	1,0000	9 417,00	9 417,00
29	PP	Fitnes pentru abdomen 1,2x1,25m	buc			6 500,00
						0,00
	Fit5	Fitnes pentru abdomen 1,2x1,25m	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
30	PP	Fitnes bicicleta 0,88 x 0,65m	buc			8 533,33
						0,00
	Fit7	Fitnes bicicleta 0,88 x 0,65m	buc	1,0000	8 533,33	8 533,33

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.