

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț

1.Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s.Floreni

2.Organizatorul procedurii de achizitie: Grupa de lucru a primariei s.Floreni

3.Obiectul achizițiilor: Lucrări de reconstrucție acoperișului la Grădinița s.Floreni rl Anenii Noi

Lista lucrărilor

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demontare-betonare, acoperisul pricipal | | | | |
| 1 | CP15B | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste parapet (in resurse doar manopera) | buc | 68.00 | | |
| 2 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru - parapet | m3 | 12.03 | | |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 31.00 | | |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 31.00 | | |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 31.00 | | |
| 6 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 120.30 | | |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton A-I, cu diametrul barelor de 6 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in centura | kg | 250.00 | | |
| 8 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A-III, cu diametrul barelor 16 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in centura | kg | 995.00 | | |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 45.20 | | |
| 10 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si | m3 | 12.03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|---|---|
| | | turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | | | | |
| | | 1.2. Constructia acoperisului | | | | |
| 11 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 164.00 | | |
| 12 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora d.16 | buc | 164.00 | | |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 14.70 | | |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14.70 | | |
| 15 | pret | Piese din otel zincat, pentru prinderea sarpantei | buc | 164.00 | | |
| 16 | pret | Tija filetata d-12x1000mm, otel zincat | buc | 50.00 | | |
| 17 | pret | Piulita autoblocare M-12 - zincata | buc | 328.00 | | |
| 18 | pret | Saiba marita din otel zincat M-12 lemn | buc | 328.00 | | |
| 19 | RpCH10A | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente | buc | 164.00 | | |
| 20 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 59.04 | | |
| 21 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 489.50 | | |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3.92 | | |
| 23 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 3.92 | | |
| 24 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 489.50 | | |
| 25 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45mm | m2 | 489.50 | | |
| 26 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala 5cm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 362.00 | | |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45mm - streasina | m2 | 36.60 | | |
| 28 | CK26B | Bara de retinere a zapezii | m | 110.00 | | |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 113.00 | | |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla | m | 52.00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|---|---|
| | | protejata anticoroziv | | | | |
| | | 1.3. Acoperisul la intrare subsol | | | | |
| 31 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 27.24 | | |
| 32 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 27.24 | | |
| 33 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 27.24 | | |
| 34 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa | kg | 407.20 | | |
| 35 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 27.24 | | |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0.22 | | |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0.22 | | |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45mm | m2 | 27.24 | | |