

№ 269/23-АЕЕ.
Электроснабжение дома
охранника кладбища
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (П27 на стойке СВ95-2)	buc	12,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (УП21 на стойке СВ105-5)	buc	1,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (К21 на стойке СВ105-5)	buc	1,00
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (А21 на стойке СВ105-5)	buc	1,00
5	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (УА23 на стойке СВ105-5)	buc	2,00
6	Pret	Piese de fixare din otel X89 (2 buc)	kg	21,20
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stlpilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stlpilor din beton armat cu un suport	buc	19,00
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului(1x25+1x35мм2)	1000 m	0,588
9	Pret	Conductor СИП- 1x25+1x35	m	625,00
10	Pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	62,00
11	Pret	Agrafa A 200	buc	62,00
12	Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	17,00

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП- 1x25+1x35., АBBГ)		
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (СИП- 1x25+1x35., АBBГ)	100 m	0,04
30	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (СИП- 1x25+1x35., АBBГ)	100 m	0,02
31	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (АBBГ)	100 m	0,05
32	Pret	Cablu tip АBBГ 3x10 mm ²	m	16,00
33	Pret	Cablu din otel zincat ,d-6mm	m	7,00
34	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,00
35	Pret	Manson ИПКBT-10/25	buc	2,00
36	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(BZUM, ИЦМП)	buc	2,00
38	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat (AMS R18 OA1TDI)	buc	1,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, ОПС ,ВД1)	buc	6,00
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund (diametru 16 mm, l-5m)	10 buc	0,60
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund (diametru 16 mm, l-3m)	10 buc	0,30
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,075
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03
44	Pret	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	10,25