



Renovarea taberei de odihna pentru copii „Miorita” r. Orhei s. Ivancea

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 012 088 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari ciclul 0.000				
1	TsC02C1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	4,200	986,400 0,000	4 142,880 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,262		
2	TsA02F n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3,200	129,735 129,735	415,152 415,152
	9310060019901	Chesonier	h-om	7,200		
3	TsC54B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,200	246,833 57,083	3 011,367 696,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,078		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,030		
4	CB02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente	m2	99,200	88,200 69,192	8 749,469 6 863,847
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,880		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	104,160		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,936		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,920		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,347		
5	CC02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1	kg	1 494,00 0	11,302 1,903	16 885,232 2 842,753
	7123020011140	Fierar beton	h-om	49,302		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 531,350		
6	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1	kg	192,400	12,571 3,171	2 418,574 610,158
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,582		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	197,210		
7	CA03D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatiile lente preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	34,200	987,861 259,470	33 784,857 8 873,874
	7123010010200	Betonist	h-om	140,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,680		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	9 476,649		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,688		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	23,605		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,520		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,550		
8	CA03D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat la fundatii izolate preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,140	987,827 259,470	3 101,776 814,736
	7123010010200	Betonist	h-om	12,874		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,256		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	870,078		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,167		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,884		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,785		
9	CB02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300	m2	36,000	93,758 74,958	3 375,288 2 698,488

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,600		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,800		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,400		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,054		
10	CC02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300	kg	455,600	11,302 1,903	5 149,216 866,918
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,035		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	466,990		
11	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300	kg	63,490	12,571 3,171	798,105 201,349
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,492		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	65,077		
12	CA04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300	m3	2,340	1 525,253 311,364	3 569,092 728,592
	7123010010200	Betonist	h-om	11,583		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,470		
13	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile perete	m2	162,000	88,207 69,192	14 289,534 11 209,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,300		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	170,100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,960		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,567		
14	CA03D п.	Beton turnat in fundatiile perete preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	55,700	987,858	55 023,685 14 452,479

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	C 15/12 (Bc 15/B 200) - la fundatiile perete			259,470	
	7123010010200	Betonist	h-om	228,370		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,280		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	15 434,191		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,836		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	38,444		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,420		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,925		
15	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura	m2	49,600	88,234 69,192	4 376,399 3 431,923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,440		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	52,080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,968		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,960		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,174		
16	CC02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota - 0.100	kg	422,700	11,302 1,903	4 777,357 804,299
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,949		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	433,267		
17	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100	kg	98,100	12,570 3,171	1 233,138 311,076
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,395		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	100,552		
18	CA04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000	m3	6,700	1 525,558 311,364	10 221,239 2 086,139
	7123010010200	Betonist	h-om	33,165		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,015		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,074		
19	IzF50A п. K=3=1,000;	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii	m2	136,000	63,191 21,911	8 593,949 2 979,869

	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,680		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	4,216		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	68,000		
20	CG32A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh	m3	426,000	121,309 66,309	51 677,634 28 247,634
	9312040019600	Sapator	h-om	319,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,400		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	468,600		
Total Lucrari ciclul 0.000						235 593,943
Incluziv salariu						89 134,807
		2. Lucrari mai sus de cota 0.000				
21	CB02D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 0.300 pina la cota 2.400	m2	19,200	93,758 74,958	1 800,153 1 439,193
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840		
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,120		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,760		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,960		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,480		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,880		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029		
22	CC02D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota - 2.400	kg	367,600	11,302 1,903	4 154,637 699,473
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,131		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	376,790		
23	CC02C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota 2.400	kg	92,800	12,571 3,171	1 166,547 294,297

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,104		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	95,120		
24	CA04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la coloane de la cota - 0.100 pina la cota 2.400	m3	4,100	1 525,596 311,364	6 254,943 1 276,593
	7123010010200	Betonist	h-om	20,295		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,845		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,329		
25	CD58C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie medie din caramida GV, format 290 x 240 x 238 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m - grosimea 300 mm Bricston	m3	82,800	2 225,774 340,194	184 294,085 28 168,063
	7122050013400	Zidar	h-om	409,032		
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,488		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 382,000		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	4 429,800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1 101,240		
	00000052	Nisip	m3	24,012		
	2922140007000	Macara	h-ut	33,120		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	6,955		
26	CD50G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida GV, format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m - grosimea 120 mm Bricston	m3	18,800	2 560,719 300,409	48 141,522 5 647,682
	7122050013400	Zidar	h-om	81,216		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,732		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 917,600		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,399		
	2922140007000	Macara	h-ut	7,520		
27	CB02D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la grinzile monolit	m2	84,900	93,748 74,958	7 959,230 6 363,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,980		
	7124010010700	Dulgher	h-om	93,390		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,470		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,245		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,123		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,735		

2	3	4	5	6	7
2101012904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,085		
2101012903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,127		
CL18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg	26,400	21,370 12,109	564,162 319,667
7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,016		
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,264		
7212030022700	Sudor	h-om	0,264		
2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,264		
2775276309886	Confectii metalice pentru consolidare	kg	26,400		
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,132		
4011106202741	Energie electrica	kw	0,211		
29 CC02D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CG1- CG4 la cota 2.700	kg	1 324,30 0	11,302 1,903	14 967,279 2 519,857
7123020011140	Fierar beton	h-om	43,702		
2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 357,407		
30 CC02C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CG1- CG4 la cota 2.700	kg	224,300	12,571 3,171	2 819,598 711,351
7123020011140	Fierar beton	h-om	12,337		
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	229,907		
31 CA03D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat la grinzi monolit preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - CG1- CG4 la cota 2.700	m3	12,100	987,850 259,470	11 952,980 3 139,587
7123010010200	Betonist	h-om	49,610		
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,840		
2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 352,849		
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,088		
1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	8,351		
2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,260		
3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,025		
32 CE41A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic - conform proiect	m3	7,100	5 460,909 1 389,029	38 772,456 9 862,108
7124010010730	Dulgher 3	h-om	153,928		

	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,111		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,136		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,426		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,893		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	51,120		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,098		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	23,998		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	13,916		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	269,800		
33	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	352,900	56,131 17,010	19 808,533 6 002,752
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	79,403		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,703		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,882		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	42,348		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,587		
34	CE42A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 187,529 380,729	1 187,529 380,729
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	4,000		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22$ mm calit a III a	m3	0,060		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit a III a	m3	0,100		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,400		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110		
35	CL01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,120	14 146,742 1 037,875	1 697,609 124,545
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,728		

	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,216		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,108		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	120,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,114		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,540		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,480		
	2775276309886	Confecții metalice pentru consolidare	kg	0,420		
36	CN51D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	11,200	61,102 9,802	684,345 109,785
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,904		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15,120		
37	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,200	235,746 49,011	2 640,355 548,923
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,520		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	19,040		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	75,040		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,134		
38	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de sindrila	m2	352,900	22,908 14,415	8 084,233 5 087,054
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,645		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	418,010		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	4 361,844		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,529		
39	CK28C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Placi din OSB sub GONT	m2	352,900	218,706 144,150	77 181,420 50 870,535
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,645		
	7422010060100	Timplar	h-om	811,670		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,935		
	2670112204050	Placi PFL din OSB sub sindrila bituminoasa GONT	m2	380,550		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,529		
40	CE03A п.	Invelitoare din sindrila bituminoase GONT	m2	352,900	323,448	114 144,796

	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				46,128	16 278,571
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	211,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,580		
	2416202602100	Placi plane din sindrila bituminoase GONT	m2	444,654		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	40,760		
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	415,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,645		
41	CK23B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect	m2	26,690	1 471,500 42,090	39 274,330 1 123,390
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,615		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,868		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	26,690		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	106,760		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,544		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,404		
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,352		
42	CK26C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,800	122,189 5,189	1 930,592 81,992
	7422010060100	Timplar	h-om	1,264		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,158		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	15,800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	94,800		
43	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,120	1 236,809 46,709	12 516,509 472,697
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,388		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,120		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	40,480		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,060		
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,120		
44	CK03A п. K=3=1,000;	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF	m2	40,040	1 212,733 103,788	48 557,826 4 155,672

	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	7422010060100	Timplar	h-om	58,859		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,203		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,010		
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	40,040		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,403		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	18,018		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,801		
45	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea grinzilor din lemn , bara craniata, bara frontala - la planseu	m3	3,970	5 460,501 1 389,040	21 678,188 5 514,487
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	86,070		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,568		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40- 75mm calit a II a	m3	0,635		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,238		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	3,295		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	28,584		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	17,389		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	13,419		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	7,781		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	150,860		
46	IzF10F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	277,800	111,924 5,189	31 092,592 1 441,615
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,002		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	280,578		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	425,034		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,833		
47	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric - la planseu	m2	277,800	22,908 14,415	6 363,842 4 004,487
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	55,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,890		

	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	329,054		
	2875276312000 I	Шпильки (fise)	buc	3 433,608		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,778		
48	TsD04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la pardoseli	m3	111,000	50,164 50,164	5 568,226 5 568,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,570		
49	TsC54C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat de fundatie din pietris	m3	13,900	246,833 57,083	3 430,984 793,459
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,761		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,985		
50	CC02F п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, - pentru pardoseli	kg	234,470	10,783 1,384	2 528,297 324,453
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,627		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	240,332		
51	CG22A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	190,510	110,794 51,894	21 107,410 9 886,326
	7123010010200	Betonist	h-om	152,408		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,051		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 572,240		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,383		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	11,431		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,051		
52	CF02A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	695,200	91,707 69,192	63 754,672 48 102,278
	7122050013400	Zidar	h-om	695,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 189,880		
	2652102100737	Var hidratat	kg	2 502,720		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,075		

	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,390		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,476		
53	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	695,200	5,180 1,730	3 600,997 1 202,557
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,856		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	104,280		
54	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	550,900	18,732 11,532	10 319,459 6 352,979
	7122050013400	Zidar	h-om	110,180		
	2614122601913	Impaslitura din serpeanca	m2	605,990		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	82,635		
55	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	550,900	35,089 31,713	19 330,352 17 470,691
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	247,905		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,090		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	581,144		
56	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	550,900	5,180 1,730	2 853,552 952,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,527		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,635		
57	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	550,900	44,513 31,713	24 522,212 17 470,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	302,995		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	220,360		
58	CK50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	189,700	213,550 115,320	40 510,435 21 876,204
	7422010060100	Timplar	h-om	341,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,455		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,485		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	66,395		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	163,142		

	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	51,219		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 536,500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 794,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	227,640		
	2875276305105	Conector	buc	842,268		
59	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la sovuri	m2	9,400	18,732 11,532	176,081 108,401
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880		
	2614122601913	Impaslitura din serpeanca	m2	10,340		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,410		
60	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	189,700	35,089 31,713	6 656,324 6 015,956
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	85,365		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,970		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	200,115		
61	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2	189,700	44,513 31,713	8 444,116 6 015,956
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,335		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	75,880		
62	CK18C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea coltare din aluminiu	m	177,200	17,972 14,992	3 184,568 2 656,512
	7422010060100	Timplar	h-om	46,072		
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	186,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,430		
63	CI06C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	144,300	272,147 141,267	39 270,817 20 384,829
	7132010010900	Faiantar	h-om	324,675		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,860		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	151,515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,720		

	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 886,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	47,619		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	577,200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,732		
64	CG22E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	194,200	67,701 49,011	13 147,516 9 517,936
	7123010010200	Betonist	h-om	145,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 747,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,049		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,554		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,826		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,165		
65	CG17D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,800	278,070 144,150	18 297,010 9 485,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,450		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,774		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	266,490		
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,740		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 316,000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,790		
66	CG18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	109,200	61,371 49,011	6 701,685 5 352,001
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,920		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,655		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	111,384		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,920		
67	CG36A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	128,400	253,879 74,958	32 598,104 9 624,608

2	3	4	5	6	7
7132040012700	Parchetar	h-om	147,660		
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,260		
2670112204051	Placi din laminat	m2	136,168		
1111000100048	Strat sintetic	m2	136,168		
2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	116,716		
Total Lucrari mai sus de cota 0.000					1 035 693,108
Incluziv salariu					355 801,120
	3. Lucrari exterioare				
68	CF10A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	281,900	115,866 92,256 32 662,560 26 006,967
	7122050013400	Zidar	h-om	394,660	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,380	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 606,830	
	2652102100737	Var hidratat	kg	873,890	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,148	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,691	
69	CK26A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,800	137,188 20,758 2 441,939 369,485
	7422010060100	Timplar	h-om	4,984	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,424	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	18,156	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,624	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,178	
70	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	281,900	16,464 6,919 4 641,246 1 950,522
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	33,828	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	116,988	
71	CI05B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura - la soclu	m2	76,000	617,660 403,620 46 942,160 30 675,120

	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	319,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,800		
	2670112202150	Placi de tip Cosauti	m2	85,386		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	335,160		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 596,000		
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,520		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	34,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280		
72	CN55A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	206,400	90,269 39,209	18 631,480 8 092,696
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140,352		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	229,104		
73	CB14A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	172,800	79,263 43,245	13 696,628 7 472,736
	7124010010700	Dulgher	h-om	129,600		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,052		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,518		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	777,600		
Total Lucrari exterioare						119 016,013
Incluziv salariu						74 567,526
		4. Electricitate				
74	RpEG03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 03	buc	1,000	6 831,398 563,338	6 831,398 563,338
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010		
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040		
75	RpEG02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip SRV de 40 A	buc	1,000	1 625,906 205,846	1 625,906 205,846
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,570		

1	2	3	4	5	6	7
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010		
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040		
76	RpEG04C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 12 module	buc	1,000	2 517,526 297,526	2 517,526 297,526
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,160		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000		
77	RpEG04C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 24 module	buc	1,000	3 397,526 297,526	3 397,526 297,526
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,160		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000		
78	RpEE01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea interupatoarelor de 6A in carcasa de aminoplast, - tip VCN	buc	9,000	56,651 21,911	509,857 197,197
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,420		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,090		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	18,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	18,000		
79	RpEE09C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea separator de sarcina - rubilinic	buc	1,000	224,456 146,456	224,456 146,456
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,540		
	3120634625001	Separator de sarcina rubilinic	buc	1,000		
80	RpED12A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp - marca VVG	m	5,000	34,047 8,649	170,237 43,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750		
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	5,355		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,787		
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	1,312		
81	RpED12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp - marca VVG	m	5,000	34,706 10,379	173,531 51,894

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,900		
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	5,355		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,787		
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	1,312		
82	RpED02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 3x2.5 mmp - tip VVG	m	170,000	37,716 9,226	6 411,652 1 568,352
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,200		
	3130134817404	Cablu de energie - 3x2.5	m	175,100		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	153,000		
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	34,000		
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	340,000		
83	RpED12A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x1.5 mmp - marca VVG	m	280,000	30,835 8,649	8 633,940 2 421,720
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,000		
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	299,880		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	44,100		
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	73,500		
84	RpED12A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 4 x1.5 mmp - marca VVG	m	50,000	35,119 8,649	1 755,974 432,450
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,500		
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	53,550		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,875		
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	13,125		
85	RpEE09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40	buc	4,000	134,858 47,858	539,431 191,431
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,320		
	3320634625001	Contacteur automat -tip BA4729/1B20	buc	4,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,000		
86	RpEF02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip PSS 90	buc	8,000	389,249 62,849	3 113,995 502,795
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,720		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, tip PSS 40	buc	8,160		

1	2	3	4	5	6	7
87	RpEF13C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip PSS 60	buc	1,000	291,145 70,345	291,145 70,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200		
88	RpEF13C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE	buc	1,000	231,145 70,345	231,145 70,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200		
89	RpEF02D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, - tip PSS 40	buc	2,000	386,505 100,905	773,010 201,810
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, tip PSS 40	buc	2,040		
90	RpEF17A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea lampii de semnalizare - simbol STOP	buc	1,000	251,345 70,345	251,345 70,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220		
	3150145100282	Lampa de semnalizare	buc	1,000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,250		
91	RpEF13C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea corpurilor de iluminat - LBA 3923	buc	4,000	341,145 70,345	1 364,581 281,381
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,880		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800		
92	RpEF02A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip LED	buc	18,000	379,049 62,849	6 822,889 1 131,289
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,620		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, tip PSS	buc	18,360		

1	2	3	4	5	6	7
		40				
93	RpEA01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, - Tip STR 10	m	505,000	38,638 24,794	19 512,207 12 520,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,150		
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	540,855		
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	106,050		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	79,537		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	79,537		
94	RpEE01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast,	buc	33,000	59,681 21,911	1 969,466 723,056
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,540		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	33,330		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	33,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	66,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	66,000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	66,000		
95	RpEE03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A	buc	12,000	51,995 17,875	623,935 214,495
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,720		
	2746167335100	Priza	buc	12,240		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000		
96	08-03-600-2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	1,000	1 568,642 501,642	1 568,642 501,642
	1	Muncitor	h-om	8,700		
	1549824544556	Contor electric cu 3 faze	buc	1,000		
97	RpEH07B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.16 mm	m	30,000	61,661 49,011	1 849,828 1 470,330
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,500		
	2521216701000	Teava din otel	m	30,906		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,454		
Total Electricitate						71 163,622

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						24 175,683
		5. Apeduct, canalizare				
98	SA08B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	44,000	78,069 33,443	3 435,034 1 471,483
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,520		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	47,573		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	9,328		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	9,794		
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	4,664		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,866		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	1,866		
99	SA08C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	33,000	78,399 37,479	2 587,152 1 236,807
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,450		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	35,343		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	4,158		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	6,584		
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,040		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,386		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	1,386		
100	SA08D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	9,000	85,648 41,515	770,832 373,637
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,480		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	9,639		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	1,134		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,796		
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,283		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,378		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,378		
101	SB08C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	31,000	51,495 14,415	1 596,345 446,865
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,750		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	31,930		
102	SB08B п. K=3=1,000; M=1,000;	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40	m	7,000	55,120 12,685	385,841 88,796

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,540		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	7,245		
103	SB08E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	33,000	70,981 18,451	2 342,380 608,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,560		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	33,990		
104	SB08G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	20,000	79,837 24,217	1 596,744 484,344
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,400		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,600		
105	SC04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	814,667 106,671	7 332,007 960,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,650		
	2622102438000	Lavoar	buc	9,272		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,508		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360		
106	SD04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	385,139 95,139	3 466,251 856,251
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,850		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. dus	buc	9,000		
107	SC07B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 703,567 282,534	15 332,106 2 542,806
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,100		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,545		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,450		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,450		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,450		
108	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla	buc	9,000	2 474,420	22 269,780

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta			207,576	1 868,184
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,400		
	2875114200790	Cada de baie	buc	9,090		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,090		
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	12,726		
109	SD04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	425,139 95,139	3 826,251 856,251
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,850		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. dus	buc	9,000		
110	RpIA22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, -W 80 L	buc	4,000	3 203,505 535,085	12 814,019 2 140,339
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,120		
	2875274121900	Boiler penru apa calda - W 80 L	buc	4,040		
	2875274122000	Racord olandez	buc	8,080		
111	RpIA22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, - W 10 L	buc	1,000	1 991,505 535,085	1 991,505 535,085
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,280		
	2875274121910	Boiler penru apa calda - W 10 L	buc	1,010		
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,020		
112	SC11A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	9,000	961,464 23,064	8 653,176 207,576
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600		
	2875114201170	Portprosop	buc	9,180		
113	SB10E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 160	buc	32,000	65,451 18,451	2 094,438 590,438
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,240		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	32,000		
114	SB24E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	9,000	225,979 60,543	2 033,810 544,887

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,450		
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	9,180		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,102		
115	SB10E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	23,000	65,451 18,451	1 505,378 424,378
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,360		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	23,000		
116	TsC02D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna	100 m3	0,140	858,857 0,000	120,240 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,668		
117	TsA20C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100	186,242 186,242	204,866 204,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,553		
118	TsC54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din nisip	m3	1,200	205,894 51,894	247,073 62,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,320		
119	AcD53A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000	1 900,000 0,000	3 800,000 0,000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	2,000		
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	2,000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KЦО-1	buc	2,000		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	buc	2,000		
	2661126433091 2	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9	buc	2,000		
120	AcE07A п. K=3=1,000; M=1,000;	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	2,000	1 255,645 40,362	2 511,289 80,724

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	necarosabil tip I				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,400		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,328		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052		
121	AcA53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,000	95,438 46,128	381,752 184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	3,200		
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,040		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400		
122	AcA53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,000	95,438 46,128	572,628 276,768
	7212030022700	Sudor	h-om	4,800		
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	6,060		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,600		
123	TsD17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri	m3	55,600	115,320 115,320	6 411,792 6 411,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,200		
124	SF01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	144,000	8,649 8,649	1 245,456 1 245,456
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,600		
125	IC41A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	114,000	10,066 5,766	1 147,524 657,324
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,400		
	2875274204000	Bratara fixare	buc	114,000		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	114,000		

1	2	3	4	5	6	7
Total Apeduct, canalizare						110 675,669
Incluziv salariu						25 360,771
		6. Ventilarea				
126	VA02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	49,000	400,211 198,350	19 610,345 9 719,170
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	168,560		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	39,592		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,594		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,396		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	71,760		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	296,940		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,485		
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	143,521		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	232,603		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	296,940		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,450		
127	RCsB29S п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	18,000	94,981 46,128	1 709,664 830,304
	7123011000200	Betonist	h-om	10,080		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,320		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,176		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,020		
128	VA05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	35,000	256,273 74,958	8 969,562 2 623,530
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,500		
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	36,057		
129	RpIF09B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm	m	35,000	36,184 28,830	1 266,444 1 009,050
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,500		
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	37,852		
130	VB01A п. K=3=1,000; M=1,000;	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK100	buc	1,000	341,464 198,350	341,464 198,350

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000				25,850	25,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,500		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015		
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110		
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,150		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,760		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100		
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
131	VB01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160	buc	8,000	341,464 198,350	2 731,715 1 586,803
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,520		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,160		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	20,000		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,120		
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,680		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,760		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	32,000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	8,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,880		
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,112		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,040		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,800		
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,160		
132	CL20A n.	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	9,000	139,630	1 256,670

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	manual, vopsite si montate in zidarie			28,830	259,470
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	9,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,500		
133	VC18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, - de 3.52 W	buc	8,000	9 559,130 3 271,628	76 473,039 26 173,027
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	453,920		
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	8,040		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,020		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,060		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,010		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	482,400		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,320		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	482,400		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200		
134	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea	kg	130,000	25,371 12,109	3 298,282 1 574,118
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,300		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,300		
	2775276309886	Confectii metalice pentru consolidare	kg	130,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,650		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,040		
135	VC18B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, - de 2.64 W	buc	1,000	9 801,717 4 053,498	9 801,717 4 053,498
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,300		
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,004		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,602		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,008		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,301		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	95,380		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,048		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	95,380		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	12,048		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,450		
136	CD65G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la canale de centilare, cu prepararea manuala a mortarului M-50, - la canale ventilare acoperis	m3	3,100	2 067,418 337,888	6 408,995 1 047,452
	7122050013400	Zidar	h-om	15,407		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,759		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 224,500		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	161,045		
	2652102100737	Var hidratat	kg	40,052		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,868		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,240		
137	VC04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS	buc	9,000	6 334,712 1 284,088	57 012,412 11 556,794
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	200,430		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,417		
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	9,450		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	245,700		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,134		
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	9,450		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	245,700		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,080		
138	VD02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	2,000	20,758 10,379	41,516 20,758
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	0,360		
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	0,360		
139	VD01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000	423,224 354,033	846,449 708,065
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	12,280		
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	2,400		
Total Ventilarea					189 768,274	
Incluziv salariu					61 360,389	
		7. Amenajare teritoriu				
140	TsE05B n.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	2,800	45,343	126,960

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,529		
141	TsC54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din pietris	m3	27,600	293,033 57,083	8 087,722 1 575,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,324		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	31,740		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,592		
142	DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	138,000	96,735 17,298	13 349,430 2 387,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,560		
	7129020012800	Pavator	h-om	24,840		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,760		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,414		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	138,690		
143	DE18B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	275,000	198,063 60,197	54 467,266 16 554,186
	7129020012800	Pavator	h-om	278,410		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,690		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	279,125		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	440,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 325,750		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,375		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,567		
144	TsH05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	97,900	6,343 6,343	620,941 620,941
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,769		
145	TsH09A п. K=3=1,000;	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,980	642,284 277,945	629,438 272,386

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,724		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee	kg	3,881		
Total Amenajare teritoriu						77 281,757
Incluziv salariu						21 410,139
Total			lei		1 839 184	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		146 657	
Transportarea materialelor			10,00 %		115 472	
Cheltuieli de regie			14,50 %		266 682	
Total					2 367 995	
Beneficiu			6,00 %		142 079	
Total					2 510 074	
TVA			20,00 %		502 014	

Total deviz:
Incluziv salariu

3 012 088
651 807

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

