

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in s.Grinauti si
s.Ciobanovca, r-nul Riscani**

Formular Nr.1B

N02/16-A-AEE

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1

Iluminarea exterioare (Sonda de adincime existenta reabilitata)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	0,561
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,17
	1	Muncitor	h-om	0,3893
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0272
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0017
3	590-4010	Conductor ПІВ-1x1.5 mm ²	m	27,00
	590-4010	Conductor ПІВ-1x1.5	m	27,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,08
	1	Muncitor	h-om	2,464
	503-801	Teava din otel D15	m	8,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,084
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0656
	1019852	Vopsea	kg	0,0544
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,052
	5009031	Scoabe	10 buc	0,328
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0064
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0376
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,5136
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,4944
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00
	1	Manopera	h-om	3,41
	24560	Consola KC1	buc	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02
6	24566	Cutie Y614A	buc	1,00
	24566	Cutie Y614A	buc	1,00
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,11
	12	Muncitor	h-om	0,7293
8	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,11
	1	Manopera	h-om	1,507
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0011
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,3542
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,3542
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04
	1	Manopera	h-om	0,496
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,12
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,12
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,11

1	2	3	4	5
	1	Manopera	h-om	0,7161
11	Pretul firmei	Cablu АПсБ6Шв-3x4 mm2	m	15,00
	590-2057	Cablu АПсБ6Шв-3x4 mm2	m	15,00
12	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
	1	Muncitor	h-om	1,66
	0113-12	Teava din otel D40	m	4,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042
	1019852	Vopsea	kg	0,0272
	5009031	Scoabe	10 buc	0,164
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,32
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,072
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2568
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,3388
13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,74
	24518	Cap terminal	buc	2,00
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
2. Lucrari de constructie				
14	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,80
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95-2	buc	1,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,78
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,19

1	2	3	4	5
15	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,24
16	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,14
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,14
17	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,29
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80
18	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
19	510-126	Bratară X20	buc	4,00
	510-126	Bratară X20	buc	4,00
20	404-23	Caramida	buc	40,00
	404-23	Caramida	buc	40,00
21	408-93	Nisip	m3	0,60
	408-93	Nisip	m3	0,60
22	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	1,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,148
	7137010011500	Electrician	h-om	0,522
23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,80

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,746
		Прямые затраты		
		Fondul social		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozit		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total Lucrari de constructie		

**Total deviz:
Inclusiv salariu**