

## Lotul Nr.1

Obiectivul: Modernizarea si imbunatatirea conditiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 50

Obiectul: Stadion				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
1.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	3,0000
1.1.2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor	m3	3,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
<b>Capitolul 2. Amenajare stadion</b>				
1.1.3	TsH38A kman=0,25	Demontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Nota: doar manopera)	buc	2,0000
1.1.4	TsH38A	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Nota: se exclude Teava const; Grinzi stejar; Cuie; Vopsea)	buc	2,0000
1.1.5	TsH32B1, adapt. k=0,5	Aplicarea marcajelor pe teren cu imbracaminte de moluz de 5 cm grosime.	m2	80,0000
1.1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava D=32 mm)	kg	77,0000
1.1.7	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0770
1.1.8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	3,6000
<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajare stadion</b>				

Obiectul: Stadion				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 2.1. Utilaj stadion</b>				
1.2.1	Pret de piata	Plasa pentru poarta de fotbal	buc	2,0000
<b>TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj stadion</b>				

Obiectul: Perete de sprigin				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
2.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	8,8000
2.1.2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor	m3	8,8000
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
<b>Capitolul 2. Perete de sprigin</b>				
2.1.3	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	198,0000
2.1.4	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	1 200,0000
2.1.5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	27,5000

2.1.6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15	m3	19,8000
		<b>TOTAL Capitolul 2.Perete de sprijin</b>		
<b>Obiectul: Tribuna</b>				
<b>Devizul: Lucrari de constructie</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
3.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat.	100m2	2,2000
3.1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	3,5400
3.1.3	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor	m3	3,5400
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>		
<b>Capitolul 2. Amenajare tribuna</b>				
3.1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	22,0000
3.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 30 cm x 15 cm, pe fundatie de beton	m	118,0000
3.1.6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	220,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajare tribuna</b>		
<b>Capitolul 3. Forme arhitectural mici</b>				
3.1.7	TsH91A	Instalarea bancilor pe 4 picioare L=2 m (Nota: se exclude banca)	buc	12,0000
3.1.8	TsH91B	Instalarea urnelor (Nota: se exclude urna)	buc	7,0000
3.1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Masa din metal 2m x 0,5m)	kg	134,0000
3.1.10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-0119 si doua straturi de email PF-115	t	0,1340
		<b>TOTAL Capitolul 3. Forme arhitectural mici</b>		

<b>Obiectul: Tribuna</b>				
<b>Devizul: Utilaj</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 2.1. Utilaj tribuna</b>				
3.2.1	Pret de piata	Banca pe 4 picioare L=2 m (modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	12,0000
3.2.2	Pret de piata	Urne (modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	7,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj tribuna</b>		

<b>Obiectul: Gard lateral</b>				
<b>Devizul: Lucrari de constructie</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare si transportare</b>				
4.1.1	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevi de diametru 57 si a lantului 2cm	buc	180,0000
4.1.2	Tr11AF08A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1.	t	10,0000
4.1.3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	10,0000
4.1.4	Tr11AF10A4	Descarcarea materialelor -deseuri metalice -, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 1, pe teren.	t	10,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare si transportare</b>		
<b>Capitolul 2. Lucrari de instalare a gardului</b>				
4.1.5	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	6,0000
4.1.6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor	m3	6,0000

4.1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15	m3	6,0000
4.1.8	CO06B2 adapt. k=0,5	Montarea stlpilor din metal (60buc) (Doar manopera)	m	110,0000
4.1.9	RpCD06A	Innadiria - prin suprapunere cu sudura electrica - a lantului de stlp	buc	120,0000
4.1.10	CK14A	Poarta metalica H-1,5m, L-4m zincata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stlpi din metal.	m2	7,2000
4.1.11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	18,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de instalare a gardului</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.