

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor din s. Covurlui r. Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din septembrie 2024**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Drumuri beton armat (Egalizare)				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Nivelarea cu grederul de pina la 175 CP a suprafetei drumului existent)	100m2	8,00
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (H=12 cm), K=2,4	100m2	8,00
3	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=0,1 m	m3	80,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,80
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena)	m2	800,00
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,00
7	PD03A	Montarea plasa din armatura d- 6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm	kg	1 760,00
8	DC05A	Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m	m2	800,00
9	DI119	Dinte de sprijin la inceput si la sfarsit de traseu (h=0,5; b=0,4) din Beton C 16/20	m3	1,60
2. Drumuri beton armat (Constructie noua)				

1	2	3	4	5
10	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi si acostamente, pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc.	100 m3	4,73
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	898,00
12	DI96	Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma	100 m3	1,575
13	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63, conform SM EN 13285:2018. H=0,1 m	m3	157,50
14	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,20 m	m3	315,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena)	m2	1 575,00
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,00
17	PD03A	Montarea plasa din armatura d- 6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm	kg	3 465,00
18	DC05A	Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m	m2	1 575,00
19	DI119	Dinte de sprijin la inceput si la sfarsit de traseu (h=0,5; b=0,4) din Beton C 16/20	m3	1,40
		3. Drum beton asfalt		
20	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	45,00
21	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi si acostamente, pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc.	100 m3	2,40
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	456,00

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 3 km		
23	DI96	Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60
24	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,30 m	m3	180,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,36
26	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	600,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,24
28	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	600,00
		4. Consolidare Dig din localitate		
29	TsC03F1	Excavarea pamintului din groapa de imprumut existenta cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi si acostamente, pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc.	100 m3	7,70
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 463,00
31	DI105	Compactare pamintului cu maiuri pneumatice	100 m3	6,48
32	DI129	Consolidarea taluzului digului cu un strat din piatra but 200-400 mm, H=0,4m	m3	770,00