

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Servicii de reparatie de reparatie</b>		
		<b>Capitolul 1.1.</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Demontari desfaceri</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,30
2	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	23,23
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,90
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,13
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,23
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,23
10	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	28,20
11	CF17c	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79,23

1	2	3	4	5
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,23
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,23
		<b>Capitolul 1.1.3. Electricitatea</b>		
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> ВНГнг2x2,5	m	10,00
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,10
		<b>Capitolul 1.2.</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Demontari desfaceri</b>		
19	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40
20	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,73
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,69
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
23	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	3,00

1	2	3	4	5
24	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m	2,20
		<b>Capitolul 1.2.2. Pereti</b>		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,19
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,19
28	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	22,50
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	56,19
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,19
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,19
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,19
		<b>Capitolul 1.2.3. Короб из г/к</b>		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00
35	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00
		<b>Capitolul 1.2.4. Electricitatea</b>		

1	2	3	4	5
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.Priza dubla	buc	4,00
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.,Priza unitara	buc	2,00
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГнг2x2,5	m	15,00
41	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,15
		<b>Capitolul 1.3.</b> <b>Capitolul 1.3.1. Demontari desfaceri</b>		
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,20
43	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m	32,50
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,20
45	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	19,70
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,30
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,10
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.3.2. Pereti</b>		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,10
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	59,10

1	2	3	4	5
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,10
53	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	24,20
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59,10
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,10
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,10
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,10
		<b>Capitolul 1.3.3. Electricitatea</b>		
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.,Priza unitara	buc	1,00
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГНГ2x2,5	m	15,00

1	2	3	4	5
62	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,15
		<b>Capitolul 1.4.</b> <b>Capitolul 1.4.1. Demontari desfaceri</b>		
63	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (4 Buc)	m2	5,20
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,60
65	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	22,07
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,50
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	66,21
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,21
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,21
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,21
73	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	29,80
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	66,21
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,21

1	2	3	4	5
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,21
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,21
		<b>Capitolul 1.4.3. Короб из г/к</b>		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00
80	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00
		<b>Capitolul 1.4.4. Electricitatea</b>		
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.,Priza unitara	buc	2,00
85	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГнг2x2,5	m	15,00
86	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,15
		<b>Capitolul 1.5.</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Demontari desfaceri</b>		
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,20

1	2	3	4	5
88	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,90
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,90
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,70
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.5.2. Pereti</b>		
93	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,065
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,50
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,50
96	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,50
97	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	14,20
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38,50
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,50
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,50
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,50



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.5.3. Electricitatea</b>		
102	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
103	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.,Priza unitara	buc	1,00
105	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГНГ2x2,5	m	10,00
106	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,10
		<b>Capitolul 1.6.</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Demontari desfaceri</b>		
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (3Buc)	m2	3,80
108	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,50
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,10
110	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,10
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,00
112	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,, prize)	buc	5,00
		<b>Capitolul 1.6.2. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,50
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,50
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	55,50
116	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	23,50
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	55,50
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,50
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,50
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,50
		<b>Capitolul 1.6.3. Electricitatea</b>		
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
122	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.,Priza unitara	buc	1,00
123	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГнг2x2,5	m	15,00
124	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se	100 m	0,15

1	2	3	4	5
		determina dupa proiect.		
		<b>Capitolul 1.7.</b>		
		<b>Capitolul 1.7.1. Demontari desfaceri</b>		
125	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,70
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,85
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,70
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize)	buc	2,00
130	RpAcA49K	Demontarea pragului din otel	m	1,50
		<b>Capitolul 1.7.2. Pereti</b>		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,90
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,90
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54,90
134	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	28,20
135	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	54,90
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,90
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,90
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,90

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.7.3. Electricitatea</b>		
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГНГ2x2,5	m	5,00
141	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,05
		<b>Capitolul 1.8.</b> <b>Capitolul 1.8.1. Demontari desfaceri</b>		
142	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,00
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,80
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,, prize)	buc	4,00
146	RpAcA49K	Demontarea tub de ventilatie	m	4,80
		<b>Capitolul 1.8.2. Pereti</b>		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00
149	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,00
150	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	21,20

1	2	3	4	5
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,00
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00
		<b>Capitolul 1.8.3. Короб из г/к</b>		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00
157	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	6,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00
		<b>Capitolul 1.8.4. Electricitatea</b>		
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
161	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВНГнг2x2,5	m	20,00
162	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20
		<b>Capitolul 1.9.</b>		
		<b>Capitolul 1.9.1. Demontari desfaceri</b>		
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (8Buc)	m2	9,60

1	2	3	4	5
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,20
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,20
166	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	56,90
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	187,30
168	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00
		<b>Capitolul 1.9.2. Pereti</b>		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,23
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,23
171	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,23
172	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	32,20
173	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79,23
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,23
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,23
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,23
		<b>Capitolul 1.9.3. Electricitatea</b>		
177	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00

1	2	3	4	5
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
179	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> ВНГнг2x2,5	m	10,00
180	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,10
		<b>Capitolul 1.10.</b> <b>Capitolul 1.10.1. Demontari desfaceri</b>		
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m <sup>2</sup>	22,20
182	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m <sup>2</sup>	8,50
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m <sup>2</sup>	29,20
185	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.10.2. Pereti</b>		
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m <sup>2</sup>	15,20
188	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (La faianta)	m <sup>2</sup>	29,00
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	15,20

1	2	3	4	5
190	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,20
191	CK26B	Coltare din aluminiu la muchii	m	10,20
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	15,20
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,20
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,20
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20
196	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	29,00
		<b>Capitolul 1.10.3. Electricitatea</b>		
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
198	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> ВНГНГ2x2,5	m	15,00
199	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	15,00
		<b>Capitolul 2. Retea AC</b> <b>Capitolul 2.1. Demontare, demolare</b>		
200	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m	23,20



1	2	3	4	5
		diametrul de 100 mm		
201	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,00
202	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	12,00
203	TsH92A	Curatirea fintinii de canalizare de gunoi	h-om	1,60
		<b>Capitolul 2.2. Servicii sanitare</b>		
204	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	144,20
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa d20	buc	6,00
206	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot d20 90gr	buc	23,00
207	SA39A	Dop din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	14,00
208	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 25mm	buc	1,00
209	SA39B	Dop din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 32mm	buc	10,00
210	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,00
211	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	254,00
212	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Cot d32 90gr	buc	20,00

1	2	3	4	5
213	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Trecere otel-polipropilen 60x32	buc	1,00
214	CL17A apl	Confectii metalice diverse, montate aparent: Montare stift de instalatie	m	10,00
215		Diblu de montare 8x60	buc	200,00
216	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Trecere PPP32x20	buc	10,00
217	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmTeu d32mm	buc	2,00
218	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmTeu d32x25x32	buc	1,00
219	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmTeu d32x20x32	buc	10,00
220	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana	buc	1,00
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Revizie d110mm	buc	2,00
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Priza apa d110mm	buc	4,00
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu 110x50x87	buc	2,00

1	2	3	4	5
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu 110x50x87	buc	2,00
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Reductie 110x50	buc	2,00
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Mufa d110mm	buc	2,00
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Cot 110x87 mm	buc	5,00
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Cot 90x50 mm	buc	2,00
230	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
231	SA39E	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
232	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,50
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Revizie d110mm	buc	2,00
234	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32mm	buc	2,00
235	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm	buc	14,00
236	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00
237	RpAcA41A	Stif de susținere teava	m	10,00

1	2	3	4	5
238	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	100,00
239	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	400,00
240	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	40,00
241	RpSF09C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	400,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.