

Caiet de sarcini

Obiectul: **Reparația capitală a rețelelor interioare de aprovizionare cu apă rece, caldă și a sistemului antiincendiar, de la et. I al sediului Consiliului Audiovizualului.**

Cod CPV:

Autoritatea contractantă/beneficiar: **Consiliul Audiovizualului**

Adresa: **mun. Chișinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcălab 46**

Telefon: **(022) 277551; 079375026; e-mail: office@cca.md**

Criterii de atribuire: **Cel mai mic preț;**

Termen de efectuare a lucrărilor: **1 lună din data semnării contractului;**

Sursa de finanțare: **Alocații bugetare;**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Demontări		
1	RpIC19A	Demontarea țevii negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	144,0000
2	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 50 m	t	0,3500
3	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	0,3500
4	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanța 15	t	0,3500

1	2	3	4	5
		km (evacuarea gunoiului)		
		1.2. Sistema de alimentare cu apă A1, T3, T4		
5	RpCU05C1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	8,0000
6	RpCU07B	Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	8,0000
7	SD06C	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm	buc	4,0000
8	SD05B	Robinet de apa tip F-M D20	buc	6,0000
9	SD05B	Robinet de apa tip F-M D25	buc	4,0000
10	IC38H	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	4,0000
11	IC38H	Teu PPR, D=25 mm	buc	2,0000
12	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	2,0000
13	IC38H	Cot PPR, 90 grade D=25 mm	buc	8,0000
14	IC38G	Cot PPR, 90 grade D=20 mm	buc	8,0000
15	SA14B	Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, (Țeavă PPR, D=20x2,8 mm PN10)	m	36,0000
16	SA14B	Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, (Țeavă PPR, D=20x2,8 mm PN16)	m	36,0000
17	SA14C	Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, (Țeavă PPR, D=25x3,5 mm PN10)	m	36,0000
18	SA14C	Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin	m	36,0000

1	2	3	4	5
		polifuziune, la construcții industriale, (Țeavă PPR, D=25x3,5 mm PN16)		
19	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeavă din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic	m	144,0000
20	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m	72,0000
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm	m	72,0000
22	SA04C	Țeavă din oțel zincată pentru instalații, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit si social-culturale, D50x4,0 mm	m	36,0000
23	SF01B	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal	m	36,0000
24	CN23A	Vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe conducte având diametrul exterior pînă la 50 mm inclusiv	m	36,0000
25	SA35A1	Teu din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la țevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, țeava avînd diametrul de 2" (Teu redus din oțel 50x25 mm)	buc	4,0000
26	SA35A1	Teu din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la țevi din oțel pentru instalații	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		zincate, la coloane pentru hidranți interiori, țeava având diametrul de 2" (Teu redus din oțel 50x20 mm)		
27	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la țevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, țeava având diametrul de 2" (Cot din oțel 90 grade D50 mm)	buc	6,0000
28	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la țevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, țeava având diametrul de 2" (Cruce din oțel D50 mm)	buc	6,0000
29	IC42B	Suportți și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea între 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	45,0000

Notă:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

2. De atras o deosebită atenție la corespunderea cerințelor caietului de sarcini, ținând cont de costurile reale a materialelor oferite.

3. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita de la potențialii executanți ai lucrărilor diferite mostre sau specificații tehnice a materialelor ce vor fi folosite la efectuarea lucrărilor indicate în prezentul caiet de sarcini.

4. Executantul își asumă furnizarea materialelor necesare lucrărilor de reparații, protecția lucrărilor și securitatea construcțiilor (schelelor) și a tehnicii utilizate în procesul de lucru. Toate întrebările de ordin organizatoric și care țin de utilizarea materialelor de construcții și a utilajului se coordonează și se precizează de comun acord cu reprezentanții beneficiarului la fața locului.

5. Totodată, executantul va asigura organizarea de șantier, transportul și depozitarea materialelor de construcții la sediul beneficiarului (hamali), încărcarea și transportarea

deșeurilor de construcție la gunoiște autorizată. Este de menționat faptul că pe toată perioada executării lucrărilor de reparații, Consiliul Audiovizualului va activa în regim normal de lucru.

6. În cazul în care beneficiarul constată unele vicii ascunse sau defecte ca urmare a utilizării materialelor necalitative sau efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de reparații, remedierea acestora rămîne în totalitate în responsabilitatea executantului.

Persoana responsabilă de elaborarea caietului de sarcini:
Molea Viorel, șef-adjunct DGLAM

