

Obiect **Înlăturarea consecintelor ploilor**

Investitor **Primaria Plopi**

toarentiale pe teritoriul Primariei Plopi
str. Jubileu L=200 m x 4,5 m

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație Plopi str. Jubileu L=200 m x 4,5 m				
		1.1. Lucrări de reparație				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		3,1700	
		Total	lei			
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		1,5400	
		Total	lei			
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		0,7500	
		Total	lei			
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut		0,0500	
		Total	lei			
5	TsF05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		0,1890	
		Total	lei			
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т. несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.0000		
		Total	lei			
7	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie				
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0.0800		
		Total	lei			
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после промбовки)Piatra sparta adunata	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1000		
	7112020030100	Specialist	h-om	0.0700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0330		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0050		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2.5-5 tf (tavalug)	h-ut	0.0038		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0063		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0.0038		
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0.0021		
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0.0021		
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0.0021		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0033		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0038		
		Total	lei			
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.9700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4.6260		
		Total	lei			
10	DH134	Amenajarea mecanizata a umbracaminter rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.8400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18.9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.5000		

1	2	3	4	5
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m ³	1,0000
	11202062010361	Savura	m ³	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasari	m ³	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
		Total	lei	

APROBAT:


Intocmit
Mocanu
(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.