

**Amenajarea locului de stocare a  
deseuri din comuna Vatici,  
raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 02-1**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de<br>măsură | Volum     |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5         |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |           |
| 1         | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule                                                                                                                            | 100 m3                | 81,00     |
| 2         | TsI51A5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( $y=1,4 \text{ t/m}^3$ )                                                                                                                                                                                          | t                     | 11 340,00 |
| 3         | TsC51B                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3                | 81,00     |
| 4         | TsD08B1                        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv                                               | 100 m3                | 5,20      |
|           |                                | <b>Capitolul 2. Inprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |
| 5         | TsA02E                         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime $< 1,5 \text{ m}$ teren mijlociu | m3                    | 44,64     |
| 6         | TRI1AA04B2                     | Incarcarea pamintului in autobasculanta ( $y=1,4 \text{ t/m}^3$ )                                                                                                                                                                                                                          | t                     | 62,50     |
| 7         | TsI51A5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( $y=1,4 \text{ t/m}^3$ )                                                                                                                                                                                          | t                     | 62,50     |
| 8         | TsC51B                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3                | 0,45      |
| 9         | TsC54B                         | Strat de fundatie din piatra sparta $h=10 \text{ cm}$                                                                                                                                                                                                                                      | m3                    | 4,46      |
| 10        | CO06B4<br>aplicativ            | Imprejmuiri din Euro Gard fixata pe stilpi metalici la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, diametrul 5 mm, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpi metalici inclusiv                                                  | m                     | 310,00    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                 | piese de fixare 60x60x3000 mm (Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm)                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 11 | CA03F02         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (beton suplimentar la fundatia stilpilor)                                                             | m3     | 19,48  |
| 12 | Pret de piata   | Capace din plastic pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 124,00 |
| 13 | TsA02E          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(Pentru stilpii portii)  | m3     | 2,00   |
| 14 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,20   |
| 15 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                          | m2     | 1,80   |
| 16 | CA03F02         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15                                                                                                       | m3     | 2,00   |
| 17 | CL01A           | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (120*120*3000 mm -2 buc)                                                                                                                                                    | t      | 0,09   |
| 18 | Pret de piata   | Capace din plastic pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 2,00   |
| 19 | CK14A aplicativ | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (Poarta B=6,0m, H=2,0m) (Se exclude: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; Apa pentru mortare si betoane) | m2     | 12,00  |
|    |                 | <b>Capitolul 3. Drum provizoriu S=800 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| 20 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,40   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 21 | TsI51A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( $\gamma=1,4 \text{ t/m}^3$ )                                                                                                                                                    | t                  | 336,00   |
| 22 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                              | 100 m <sup>3</sup> | 2,40     |
| 23 | DA04B             | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon(adincimea 20 cm)                                                             | 100 m <sup>3</sup> | 1,60     |
| 24 | TsD08B1           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t                                                                                                                                                              | 100 m <sup>3</sup> | 2,40     |
| 25 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                            | m <sup>3</sup>     | 160,00   |
| 26 | RpDD08B           | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica( Amestec 0-40, stabilizat cu ciment 5%, prin metoda amestecarii la santier),(Resursa otel patrat = 0) | m <sup>3</sup>     | 120,00   |
| 27 | TsD14A01          | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                  | m <sup>3</sup>     | 6,20     |
| 28 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu pelicula polietelen 100 mk                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 800,00   |
| 29 | RpDD22B aplicativ | Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri re folosibile inclusiv sprijinirile                                  | m <sup>2</sup>     | 81,60    |
| 30 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ,cu plase VR-1 d=4 mm, pasul 150x150                                                                                                                                               | kg                 | 1 600,00 |
| 31 | DC05A             | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>     | 800,00   |
| 32 | DC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                            | m                  | 156,00   |
| 33 | RpAr6A            | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm                                                                                                                                                                           | m                  | 156,00   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 34 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                        | m2     | 400,00   |
| 35 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(platformr din beton sub podetul din tuburi circulare                                                                           | m3     | 1,90     |
| 36 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 tuburi circulare cu d= 1000mm, l=2,5m                         | m3     | 1,80     |
| 37 | TsC17C  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP                                                  | 100 m  | 2,00     |
|    |         | <b>Capitolul 4. Stramutarea deseurilor existente</b>                                                                                                                                     |        |          |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (Incarcarea deseunrilor) | 100 m3 | 36,40    |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (y=1,4 t/m3)                                                                                                     | t      | 4 368,00 |
| 40 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea deseurilor in depozit,                                                                                                                                            | 100 m3 | 36,40    |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                        | 100 m3 | 36,40    |

Devizier Carp Artur

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Primar Petru Dohocher

