

## CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

## 1. Caiet de sarcini

## Reparația drumului local L553R26 Batâr-Ciuflești

Obiectul \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

## 1. Descriere generală

Adresa (șantierul) lucrărilor - porțiunea de drum local L553R26 Batâr-Ciuflești.

## 2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Reparația drumului local L553R26 Batâr-Ciuflești

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12  
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,0000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h= 12 cm	m3	486,000
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,630
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2700,00
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,83
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2700,0000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,0000

Intocmit

Specialist superior Ion Cicati

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Șef direcție DT Vasile Tocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Conducătorul grupului de lucru: Grosu Ghenadie



L.S.