

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparația drumului public local L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(Iezărenii Vechi) (selectiv)"

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Sîngerei
2. Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței,111
3. Numărul de telefon/fax: 0 262 2 20 58 / 0 262 2 32 85
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: consiliul@singerei.md / www.singerei.md

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71247000-1	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Reparația drumului public local L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(Iezărenii Vechi) (selectiv)"	pers	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau develope, verificate și ștampilate de specialiști verficatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: listele cu cantitățile de lucrări; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției (organizare de șantier); graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; procesele-verbale de executare a lucrărilor.</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigintele de șantier al acestuia.
Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.					

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparatie a unui tronson a drumului L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(Iezărenii Vechi) (selectiv)

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tronson L 650m		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 900,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	390,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x3900m2=2.34 tn	t	2,34
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMB g II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	3 900,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	650,00
		Capitolul 2. Tronson L 230m		
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 380,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	138,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x1320m2=0,828 tn	t	0,83
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMB g II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	1 320,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,00
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	230,00