

Caiet de sarcini

1. **Beneficiar:** Primăria municipiului Cahul
2. **Obiectiv:** Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor aferente str. V. Alecsandri, intersecție cu str. V. Stroescu și trotuarul aferent str. Pr. Republicii, segment situat între str. B.P.Hasdeu și str. A. Sciusev.
3. **Locație:** mun. Cahul
4. **Cod CPV:** 45233222-1

În momentul de față trotuarele situate pe str. V. Alecsandri, intersecție cu str. V. Stroescu și trotuarul aferent str. Pr. Republicii, segment situat între str. B.P.Hasdeu și str. A. Sciusev sunt greu accesibile pentru mamele cu copii, pietoni din cauza distrugerii în timp a stratului de asfalt cu care au fost acoperite. Pentru un aspect estetic frumos al municipiului, aici fiind vorba de intrarea în oraș (str. V. Alecsandri) precum și zona centru (str. Pr. Republicii) este necesară reparația acestor trotuare.

5. **Lucrări necesare:**

- Evaluarea la fața locului a situației de fapt, prin efectuarea corectă a măsurărilor necesare, privind suprafețele ce se doresc a fi amenajate cu pavaj, aproximativ 3 150 m² de pavaj și 8950 ml de borduri mari și mici.
- Pregătirea startului –suport se va face prin decaparea pământului, necesar pentru așternerea stratului de pietriș, care ulterior se va compacta cu rulo compresor static autopropulsat.
- Pe suprafața decopertată se va așterne un strat de pietriș (criblura 7-15 mm) cu grosimea de 5 cm, se va compacta și se va așterne un strat de nisip de 5 cm. După compactare stratul de nisip trebuie să fie fără urme .
- Montarea pavajului se va face prin batere cu ciocanul de cauciuc. Rosturile vor fi umplute cu amestec uscat de ciment și nisip.
- Se va utiliza pavaj vibropresat de culoare gri cu grosimea de 4 cm și 6 cm.
- Bordurile vor fi montate pe un strat de beton B 15. Rosturile vor fi umplute cu amestec de ciment.
- Semnalizarea necesară pe timpul execuției lucrărilor.
- Încărcarea/transportarea gunoii și sau pământului;
- Amorsarea suprafețelor cu bitum.
- Execuția îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic cu agregate mărunte în grosime de 4 cm.

6. **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: conform F3.**
SM SR EN 1338:2010 – pavaj;

SM SR EN:1340:2010 – borduri.

7. Termenul de execuție – 3 luni.

*Întocmit: Snejana Brînză,
Specialistă principală
05.04.2023*