

**Continuarea lucrărilor de  
construcție a sistemului de  
apeduct s.Boșcana r-nul Criuleni  
N10/2017-1-AEE (actualizarea  
costului de deviz 2024)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                             | Unitatea de<br>măsură | Volum  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5      |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Valoarea utilajului.</b>                                                                                                                                                                        |                       |        |
| 1         | Pret din piata.                | Castel de apa V=50 m/3 H=15m                                                                                                                                                                                    | buc                   | 1,000  |
|           |                                | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                                                                         |                       |        |
| 2         | CL51A                          | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (fara constructii metalice, acestea fiind incluse in calitate de utilaj vezi P.1)                                                                    | t                     | 5,918  |
|           |                                | <b>Capitolul 3. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                     |                       |        |
|           |                                | <b>Capitolul 3.1. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                   |                       |        |
| 3         | AcD23E                         | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)                                                                                                                | m3                    | 0,500  |
| 4         | CP16B                          | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ                                                      | buc                   | 6,000  |
| 5         | DA06A1                         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир.3м-щебень толщ.10см) | m3                    | 1,150  |
| 6         | CA02C                          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu din beton B12.5)         | m3                    | 0,800  |
|           |                                | <b>Capitolul 3.2. Conducte si accesorii.</b>                                                                                                                                                                    |                       |        |
| 7         | AcA04A                         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm                                                                                                           | m                     | 31,000 |
| 8         | AcA04A                         | Montarea in pamint a conductelor din otel,                                                                                                                                                                      | m                     | 9,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                                                                                        |     |        |
| 9  | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm                                                             | m   | 6,000  |
| 10 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2  | 19,300 |
| 11 | IzL10A | Izolatie anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                       | m2  | 5,620  |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/80 mm                                                        | buc | 1,000  |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/80 mm                                                        | buc | 1,000  |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d100/15 mm                                                        | buc | 1,000  |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm                                                         | buc | 1,000  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie sudat din otel d80/50 mm                                                    | buc | 1,000  |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudat din otel d100 mm                                                           | buc | 2,000  |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudat din otel d80 mm                                                            | buc | 1,000  |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d100 mm                                                       | buc | 6,000  |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm                                                       | buc | 2,000  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele                                                                  | buc | 3,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |        | de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana 30ч66р д100мм                                                                                                     |     |       |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana 30ч66р д80мм      | buc | 1,000 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль пожарный д50мм | buc | 2,000 |
| 24 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, Поплавковый клапан д100мм                                                                              | buc | 1,000 |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан-захлопка д100мм | buc | 1,000 |
| 26 |        | Головка соединит. муфтовая д50мм                                                                                                                               | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.