

**Modernizarea sistemului de
iluminat public din
com.Ciutesti,r-ul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2/1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-2	1000 m	2,370
2		Cablu SIP-2 1x35+1x50mm2	m	2 370,000
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
3		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	48,000
4		Clema de ancorare PA 1500	buc	48,000
5		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMII 1500 (ES1500)	set	52,000
6		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	78,000
7		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	10,000
8		Lenta pentru montaj F2007	m	200,000
9		Clema (скрепа) A200	buc	200,000
10		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	12,000
11		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	6,000
12		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	250,000
13		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	26,000
14		Clema PS-1-1	buc	26,000
15		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	78,000

1	2	3	4	5
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	39,000
17		Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4)	buc	39,000
18		Lenta metalica F 2007	buc	39,000
19		Clema (скрепа) A200	buc	39,000
20	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	39,000
21	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	39,000
22		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	39,000
23		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	39,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПBC 3*2,5 мм2	100 m	0,585
25		Cablu pentru conectare LED ПBC 3*2,5 мм2	m	58,500
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm	100 m	0,060
27		Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm	m	6,000
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	39,000
29		Tub flexibil gofrat PVC d=20mm	m	39,000
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat, BA47-29)	buc	2,000
31	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare (ОПС 220V)	buc	2,000
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD	10 buc	0,200
33	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,260
34	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
35		Corp de iluminat stradal tip LED (<=50 W)	buc	39,000
36		Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P	buc	2,000

1	2	3	4	5
37		Limitator de supratensiune de impuls OIIC 220V Inom=10kA	set	2,000

Proiectant

