

LISTA LUCRARILOR

Iluminatul stradal din s. Izvoare, r-nul Falesti

DEVIZ LOCAL № 2022-12

Iluminatul stradal la PT115RS12 din s. Izvoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,2000
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	0,2500
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	13,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	13,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,0000
6		Pilon din beton vibrat SV-9,5-2	buc	13,0000
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV CIP-4 2x25	1 km	1,1650
8		Conductor CIP-4 2x25	m	1 165,0000
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	39,7300
10		Otel carbon pentru confectionarea consolei		39,7300
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,0400

		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv		
		2. Lucrari de montare		
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7000
13		Cablu VVGng-LS 3x4	m	60,0000
14		Cablu VVGng-LS 3x2,5	m	10,0000
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	28,0000
16		Corp de iluminat LED-50W	buc	22,0000
17		Corp de iluminat LED-100W	buc	6,0000
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	28,0000
19		Consola pentru corp de iluminat KP-3	buc	14,0000
20		Consola pentru corp de iluminat KP-4	buc	14,0000
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
26	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000
27	10-08-017-01	Montare fotoreleu ФPJ-02	buc	1,0000
28	10-08-017-01	Montare timer ТЭ15	buc	1,0000
29	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИИМП	buc	1,0000
31	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2000
33		Furtun metalic MPG24	m	20,0000
34		Clama pentru lenta A200	buc	220,0000
35		Brida de otel F200	m	220,0000
36		Clema de sustinere suport ES 1500E	buc	22,0000
37		Suport clema intindere CS 1500 E	buc	66,0000
38		Clema de ancora 3AB 4x16-35 (SO 158)	buc	66,0000

39		Clema metalica ПС-1-1	buc	15,0000
40		Clema de conexiune FIDOS 1,5-10/16-95	buc	84,0000
41		Clema de conexiune FIDOS (pc) 4-35/6-150	buc	15,0000
42		Brida cablu CSB 180/9	buc	100,0000
43	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (exclusiv otel carbon)	100 m	1,1200
44		Conductor de legare la pamint otel rotund d6 mm	m	112,0000
45	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	1,4000
46		Otel rotund d10 mm	m	28,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	1,4000
48		Otel rotund d16 mm	m	42,0000
		3. Utilaj		
49		Panou de evidenta BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
50		Tablou de distributie ИИМН-1-1/74/Y2 IP54	buc	1,0000
51		Contor electric ME172-D2	buc	1,0000
52		Intrerupator de sarcina NH-Latr, 160A	buc	1,0000
53		Siguranta fuzibila, gab.00 40A	buc	3,0000
54		Intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A	buc	2,0000
55		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B40A	buc	1,0000
56		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B16A	buc	2,0000
57		Descarcator ОПС 1-B/1P	buc	1,0000
58		Contactator КМН-22510 25A 230V/AC3	buc	1,0000
59		Intrruptor orar programabil digital ТЭ15	buc	1,0000
60		Fotoreleu ФРЛ-02	buc	1,0000

DEVIZ LOCAL № 2022-13
Iluminatul stradal la PT363RS12 din s. Izvoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,2000
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,2500
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
6		Pilon din beton vibrat SV-9,5-2	buc	1,0000
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV CIP-4 2x25	1 km	1,2000
8		Conductor CIP-4 2x25	m	1 200,0000
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	39,7300
10		Otel carbon pentru confectionarea consolei		39,7300
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusive	t	0,0400

		2. Lucrari de montare		
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7000
13		Cablu VVGng-LS 3x4	m	60,0000
14		Cablu VVGng-LS 3x2,5	m	10,0000
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	35,0000
16		Corp de iluminat LED-50W	buc	35,0000
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	35,0000
18		Consola pentru corp de iluminat KP-3	buc	3,0000
19		Consola pentru corp de iluminat KP-4	buc	32,0000
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
25	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000
26	10-08-017-01	Montare fotoreleu ФРЛ-02	buc	1,0000
27	10-08-017-01	Montare timer ТЭ15	buc	1,0000
28	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИИМЛ	buc	1,0000
30	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2000
32		Furtun metalic MPG24	m	20,0000
33		Clama pentru lenta A200	buc	170,0000
34		Brida de otel F200	m	170,0000
35		Clema de sustinere suport ES 1500E	buc	22,0000
36		Suport clema intindere CS 1500 E	buc	45,0000
37		Clema de ancora 3AB 4x16-35 (SO 158)	buc	45,0000
38		Clema metalica ПС-1-1	buc	14,0000
39		Clema de conexiune FIDOS 1,5-10/16-95	buc	105,0000
40		Clema de conexiune FIDOS (pc) 4-35/6-150	buc	14,0000
41		Brida cablu CSB 180/9	buc	90,0000
42	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	1,0400

		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (exclusiv otel carbon)		
43		Conductor de legare la pamint otel rotund d6 mm	m	104,0000
44	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	1,3000
45		Otel rotund d10 mm	m	26,0000
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	1,3000
47		Otel rotund d16 mm	m	39,0000
		3. Utilaj		
48		Panou de evidenta BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
49		Tablou de distributie ИЦМП-1-1/74/Y2 IP54	buc	1,0000
50		Contor electric ME172-D2	buc	1,0000
51		Intrerupator de sarcina NH-Latr, 160A	buc	1,0000
52		Siguranta fuzibila, gab.00 40A	buc	3,0000
53		Intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A	buc	2,0000
54		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25A	buc	1,0000
55		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10A	buc	3,0000
56		Descarcator ОПС 1-B/1P	buc	1,0000
57		Contactator КМИ-22510 25A 230V/AC3	buc	1,0000
58		Intrruptor orar programabil digital ТЭ15	buc	1,0000
59		Fotoreleu ФРЛ-02	buc	1,0000

DEVIZ LOCAL № 2022-14
Iluminatul stradal la PT663RS12 din s. Izvoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,2000
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,2500
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV CIP-4 2x25	1 km	0,6600
4		Conductor CIP-4 2x25	m	660,0000
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	39,7300
6		Otel carbon pentru confectionarea consolei		39,7300
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0400
		2. Lucrari de montar		
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500
9		Cablu VVGng-LS 3x4	m	35,0000
10		Cablu VVGng-LS 3x2,5	m	10,0000
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	22,0000
12		Corp de iluminat LED-50W	buc	22,0000

13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	22,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP-4	buc	22,0000
15	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
20	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000
21	10-08-017-01	Montare fotoreleu ФРЛ-02	buc	1,0000
22	10-08-017-01	Montare timer ТЭ15	buc	1,0000
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИИМЛ	buc	1,0000
25	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2000
27		Furtun metalic MPG24	m	20,0000
28		Clama pentru lenta A200	buc	110,0000
29		Brida de otel F200	m	110,0000
30		Clema de sustinere suport ES 1500E	buc	16,0000
31		Suport clema intindere CS 1500 E	buc	15,0000
32		Clema de ancora 3АБ 4x16-35 (SO 158)	buc	15,0000
33		Clema metalica ПС-1-1	buc	8,0000
34		Clema de conexiune FIDOS 1,5-10/16-95	buc	66,0000
35		Clema de conexiune FIDOS (pc) 4-35/6-150	buc	8,0000
36		Brida cablu CSB 180/9	buc	50,0000
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (exclusiv otel carbon)	100 m	0,5600
38		Conductor de legare la pamint otel rotund d6	m	56,0000

		mm		
39	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	7,0000
40		Otel rotund d10 mm	m	14,0000
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (exclusiv otel carbon)	10 buc	0,7000
42		Otel rotund d16 mm	m	21,0000
		3. Utilaj		
43		Panou de evidenta BZUM-TF-03-25 IP54	buc	1,0000
44		Tablou de distributie ИИМН-1-1/74/Y2 IP54	buc	1,0000
45		Contor electric ME172-D2	buc	1,0000
46		Intrerupator de sarcina NH-Latr, 160A	buc	1,0000
47		Siguranta fuzibila, gab.00 40A	buc	3,0000
48		Intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A	buc	2,0000
49		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25A	buc	1,0000
50		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B16A	buc	1,0000
51		Descarcator ОПС 1-B/1P	buc	1,0000
52		Contacto KMI-22510 25A 230V/AC3	buc	1,0000
53		Intreruptor orar programabil digital TЭ15	buc	1,0000
54		Fotoreleu ФРЛ-02	buc	1,0000

Primarul s. Izvoare _____ Sergiu Strechi

L.Ş