

Caiet de sarcini

Lucrări de reparații la fațada Dispensarului Republican de Narcologie, mun
Chișinău str. Petru Rareș 32

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Desfaceri si demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla	m2	1,800

2. Lucrari de reparatie a peretilor fatadei executate prin stropire (suba)				
2	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	48,000
3	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	246,000
4	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	246,000

1	2	3	4	5
		3. Lucrari de reparatie a peretilor fatadei executate prin vopsire		
5	CF50B	Reparatie la tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Silikon Quarzgrund intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	324,000
7	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici Fassadenfarbe in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	324,000

8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30 cm	m	6,000
9	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	6,000
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000

Executor: Șeful Secției Dezvoltarea și Exploatarea Infrastructurii



Popov Vladimir