

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Sadaclia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Sadaclia**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a strazilor din s.Sadaclia r-nul Basarabeasca, pn anul 2024**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. str.Fintinelor Lungimea 500m *3,5 =1750 m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h=0.10 m	100 m3	1,7500
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder prin 2 trezeci K=2	100m2	17,5000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=12 см механизированным способом) K= 0,8	100m2	17,5000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,0000
5	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	40,0000
6	DI70A*	Deplasarea comractorului cu trasportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,0000
2. str.Cogilnic 250 m *4 m =1000 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h=0.10 m	100 m3	1,0000

1	2	3	4	5
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder prin 2 trezeci K=2	100m2	10,0000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=12 см механизированным способом) K=0,8	100m2	10,0000
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,5000
		3. str.Garda Tinara 400m * 3m=1200 m2		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h=0.10 m	100 m3	1,2000
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder prin 2 trezeci K=2	100m2	12,0000
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=12 см механизированным способом) K=0,8	100m2	12,0000
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,8000
		4. str.stradela Garii 350 m*4 m =1400 m2		
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h=0.10 m	100 m3	1,4000
16	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	14,0000

1	2	3	4	5
		prin 2 trezeci K=2		
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=12 см механизированным способом) K=0,8	100m2	14,0000
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,7000
		5. str.Sportului 250 m* 4 m =1000 m2		
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h=0.10 m	100 m3	1,0000
20	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder prin 2 trezeci K=2	100m2	10,0000
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=12 см механизированным способом) K=0,8	100m2	10,0000
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,5000