

**Construcția trotuarului de acces
spre Instituția Publică
„Gimnaziul Nicolae Dabija,, din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni, r-ul Sîngerei**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pavaj				
1	TsE04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica, incarcarea mecanica a materialului excavat, nivelarea platformelor de terasamente prin taierea damburilor, cu mini tractor pe senile	h-ut	18,50		
2	TsI50D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 4 km	t	35,40		
3	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x200x60 mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	182,80		
4	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	77,58		
5	TsD15A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de repartitie din piatra sparta 5*20, compactat cu placa vibratoare	m3	53,30		
6	DE13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat , 4 cm grosimea	m2	241,30		
7	DE13A п. K=3=1,00;	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, 6 cm grosimea	m2	123,20		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
8	TrB22F3 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , sarcina fiind de 1-2 t	t	48,57		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala	24,00 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz: