

# CAIET DE SARCINI

## Reparatia str. Stefan cel Mare din s. Falestii Noi, r-nul Falesti

| Nº crt.  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum    |
|--|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1  | 2                           | 3   | 4                  | 5        |
| <b>1. str-la Stefan cel Mare, L=70m, b=4.5</b> |                             |   |                    |          |
| 1  | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea  | m <sup>2</sup>     | 320,0000 |
| 2  | TsD25A                      | Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri                       | 100 m <sup>3</sup> | 0,3200   |
| 3  | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  | m <sup>3</sup>     | 26,0000  |
| 4  | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Imbinarea cu asfalt existent)                            | m <sup>2</sup>     | 4,5000   |
| 5  | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>   | t                  | 0,2000   |
| 6  | DB19E                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m <sup>2</sup>     | 320,0000 |
| 7  | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>   | t                  | 0,1000   |
| 8  | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica  | m <sup>2</sup>     | 320,0000 |
| 9  | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)   | 100 m <sup>3</sup> | 0,1400   |
| 10   | TsI50A3                     | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km   | t                  | 22,0000  |
| 11   | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul | m <sup>3</sup>     | 14,0000  |

| 1  | 2       | 3  | 4                  | 5          |
|----|---------|--|--------------------|------------|
|    |         | provenind din teren mijlociu   |                    |            |
| 12 | TsD06B  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m <sup>3</sup> | 0,1400     |
| 13 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m <sup>2</sup>     | 70,0000    |
|    |         | <b>2. str. Stefanc cel Mare, L=290m, b=4.5</b>   |                    |            |
| 14 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  | 100m <sup>2</sup>  | 13,2000    |
| 15 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire   | m <sup>3</sup>     | 160,0000   |
| 16 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Imbinarea cu asfalt existent)   | m <sup>2</sup>     | 4,5000     |
| 17 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>  | t                  | 0,8000     |
| 18 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m <sup>2</sup>     | 1 320,0000 |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>  | t                  | 0,4000     |
| 20 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m <sup>2</sup>     | 1 320,0000 |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)                                    | 100 m <sup>3</sup> | 0,7000     |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  | t                  | 112,0000   |
| 23 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul                                  | m <sup>3</sup>     | 70,0000    |

| 1  | 2       | 3  | 4                  | 5        |
|----|---------|--|--------------------|----------|
|    |         | provenind din teren mijlociu   |                    |          |
| 24 | TsD06B  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necocziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m <sup>3</sup> | 0,7000   |
| 25 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m <sup>2</sup>     | 290,0000 |
|    |         | 3. str-la Independentei, L=10m, b=4.5  |                    |          |
| 26 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea   | m <sup>2</sup>     | 110,0000 |
| 27 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire   | m <sup>3</sup>     | 10,0000  |
| 28 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>  | t                  | 0,0400   |
| 29 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m <sup>2</sup>     | 70,0000  |
| 30 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>  | t                  | 0,0200   |
| 31 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica   | m <sup>2</sup>     | 70,0000  |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)                                    | 100 m <sup>3</sup> | 0,0300   |
| 33 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  | t                  | 5,0000   |
| 34 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m <sup>3</sup>     | 3,0000   |
| 35 | TsD06B  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,   | 100 m <sup>3</sup> | 0,0300   |

| 1  | 2       | 3   | 4                  | 5        |
|----|---------|---|--------------------|----------|
|    |         | umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t   |                    |          |
| 36 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m <sup>2</sup>     | 10,0000  |
| 37 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  | 100m <sup>2</sup>  | 0,4000   |
|    |         | <b>4. str. Lacurilor, L=255m, b=5.0m</b>  |                    |          |
| 38 | DH02B   | Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea   | 100m <sup>2</sup>  | 13,0000  |
| 39 | TsD25A  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m <sup>3</sup> | 1,3000   |
| 40 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta fr. 0-40mm) si cilindarea lor cu autogreder                               | m <sup>3</sup>     | 104,0000 |
| 41 | DH11B   | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice   | 100m <sup>2</sup>  | 2,5500   |

Primarul com. Fălești Noi

Bejenari Vladimir

