

**Lucrări de amenajare a căilor de
acces, conform planului de
acțiuni
pentru anul 2025, or. Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de amenajare, Bd Independentei		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	335,270
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	67,050
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,170
4	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	76,000
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	47,600
6	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	47,600
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	76,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,335
9	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	335,280
		Capitolul 2. Lucrari de amenajare, Strada L. Dubinovschi 3 accese.		
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	159,900

1	2	3	4	5
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	277,000
12	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	268,000
13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,369
14	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 048,600
15	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	4,369
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	307,820
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	866,000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	82,000
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 174,000
20	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Uluc 350*250mm sur	buc	315,000
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri	m	4,000
22	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	3,600
23	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,300
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,120
25	DE10A	Uluc 600*300x185mm din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,000
		Capitolul 3. Opreire IET nr. 8, Str. L. Dubinovski		

1	2	3	4	5
26	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(excavarea pamintului in debleu,din caseta sistemului rutier)	100 m3	0,330
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,100
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	56,100
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,750
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	66,000
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	71,000
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	165,000
		Capitolul 4. Amenajarea intrarii in primarie		
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,150
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri	m	14,800
35	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,112
36	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	26,760
37	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,112
38	RpCB04A1	Beton armat turnat in scari, ziduri de sprijin, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,800
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,870

1	2	3	4	5
40	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x8 cm (neagra), , pe fundatie de beton 30x15 cm	m	86,000
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm (spalat alb) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	71,540
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm (spalat negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	63,080

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.