

Aprob:  
Veaceslav Rusnac,  
Președintele raionului Soroca

## CAIET DE SARCINI

**privind procedura de achiziționare a lucrărilor de amenajarea și instalare a stațiilor de așteptare a transportului public, în intravilanul localităților din zona drumurilor publice locale.**

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca
2. Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5
3. Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| Nr. d/o                                                                  | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate                                                                                                                       | Unitate de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                        |         | Amenajarea și instalarea stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice locale din intravilanul localității Tătărauca Veche | buc               | 1         | Conform prevederilor proiectului                                | 299,40                                   |
| 2                                                                        |         | Amenajarea stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice locale din intravilanul localităților: Rudi, Tătărauca Nouă       | buc               | 2         | Conform prevederilor proiectului                                | 330,38                                   |
| Lucrările pentru care se achiziționează instalarea stațiilor se anexează |         |                                                                                                                                                        |                   |           |                                                                 | 629,78                                   |
|                                                                          |         |                                                                                                                                                        |                   |           |                                                                 |                                          |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinte al raionului Soroca

Elaborat:

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

**Amenajarea și instalarea statiei  
de asteptare tip pe drumurile  
Consiliului Raional Soroca,  
s.Tătărauca Veche**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Constructie statie tip**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Раздел</b><br><br><b>1.1. Amenajarea pavilionului de asteptare</b><br><br><b>1.1.1. Fundatii.</b>                                                                                                                                                                  |      |                                       |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 1,200                                 |
| 2      | TrI1AA02 C2                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                       | t    | 1,900                                 |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                  | t    | 1,900                                 |
| 4      | PD01A                       | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 20,000                                |
| 5      | PD01A                       | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 67,000                                |
| 6      | CL57B                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                             | kg   | 49,700                                |
| 7      | CB03A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                  | m2   | 4,500                                 |
| 8      | DI119                       | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1)<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                             | m3   | 1,200                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |
|    |                    | <b>Total Fundatii.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
|    |                    | <b>1.1.2. Carcasa metalica a statiei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |
| 9  | RCsP29A1           | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie                                                                                                                      | kg  | 716,480 |
| 10 | CP18A              | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 28,800  |
| 11 | TrB22F3B           | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,800   |
| 12 | CN29A1             | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t   | 0,717   |
| 13 | RCsB30A            | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000   |
| 14 | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   |
| 15 | DF19A<br>aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000   |
| 16 | DF19A<br>aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |
|    |                    | <b>Total Carcasa metalica a statiei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
|    |                    | <b>1.1.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |
| 17 | CM04F<br>aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                            | m2  | 5,030   |
| 18 | CM04F<br>aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,740   |
| 19 | material           | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 26,000  |
| 20 | material           | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 2,160   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 21 | RpER08A<br>aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)                                                       | buc       | 24,000 |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei       |        |
|    |                      | <b>Total Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |           |        |
|    |                      | <b>1.1.4. Instalarea panoului informativ</b>                                                                                                                                                              |           |        |
| 22 | CK26C<br>aplicativ   | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)                                                                                                                                    | m         | 4,920  |
| 23 | CM01E1               | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)                                  | m2        | 2,180  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei       |        |
|    |                      | <b>Total Instalarea panoului informativ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |           |        |
|    |                      | <b>1.1.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei</b>                                                                                                                                                    |           |        |
| 24 | CK07A<br>Aplicativ   | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel                                                                                                | m         | 10,400 |
| 25 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc       | 6,000  |
| 26 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc       | 6,000  |
| 27 | CN50C                | Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                    | 100m2     | 0,040  |
| 28 | CN17C                | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2        | 3,800  |
| 29 | TsH91B               | Instalarea urnei                                                                                                                                                                                          | buc       | 1,000  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei       |        |
|    |                      | <b>Total Instalarea scaunului din lemn si a urnei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |           |        |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei       |        |
|    |                      | <b>Total Amenajarea pavilionului de asteptare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |           |        |
|    |                      | <b>1.2. Amenajarea benzilor de stationare</b>                                                                                                                                                             |           |        |
| 30 | TsC03F1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,720  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    |          | pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |
| 31 | TsI51A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                     | t         | 133,920 |
| 32 | TsC51B   | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,720   |
| 33 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente                                                                                                                                                                                                                   | 100m2     | 1,210   |
| 34 | TsD08A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,300   |
| 35 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15)                                                                                                                                                                                                                           | m         | 45,000  |
| 36 |          | Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | -0,780  |
| 37 | DI110    | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) h=20cm                                                                                                                                                                                      | m3        | 24,100  |
| 38 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=30cm)                                                                                                                                             | m3        | 38,000  |
| 39 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,060   |
| 40 | DB19H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude                                                                                                                  | m2        | 98,000  |
| 41 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,030   |
| 42 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm (k = 1.25 )<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250<br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2        | 98,000  |
| 43 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului                                                                                                                                                                                                             | t         | 0,240   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei       |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|    |         | <b>Total Amenajarea benzilor de stationare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |           |        |
|    |         | <b>1.3. Platforma statiilor de asteptare</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)                                                               | 100<br>m3 | 0,036  |
| 45 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                         | t         | 6,640  |
| 46 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,036  |
| 47 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)                                                                                                                                    | 100m2     | 0,150  |
| 48 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                                                                | 100<br>m3 | 0,030  |
| 49 | DE11A   | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)                                                  | m         | 11,000 |
| 50 | DI111   | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare                                                                                                                           | m2        | 15,000 |
| 51 | DI112   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111( $\kappa=+3$ )<br>Coeficient la manopere=3,000<br>Coeficient la pentru materiale=3,000<br>Coeficient la utilajului=3,000                              | m2        | 15,000 |
| 52 | DE18A   | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)                         | m2        | 11,400 |
| 53 | DE18A   | Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm; | m2        | 3,600  |

# Amenajarea statiei tip pentru consiliul raional Soroca, s. Rudi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5                                              |
|        |                                   | <b>1. Amenajarea statiilor pentru autobuse</b><br><br><b>1.1. Statie auto</b><br><br><b>1.1.1. Platforma pentru pietoni</b>                                                                                                |           |                                                |
| 1      | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)                          | 100<br>m3 | 0,036                                          |
| 2      | TsI51A1                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                    | t         | 6,62                                           |
| 3      | TsC51B                            | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,036                                          |
| 4      | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)                                                                                               | 100m2     | 0,148                                          |
| 5      | TsD08A1                           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                           | 100<br>m3 | 0,03                                           |
| 6      | DE11A                             | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)             | m         | 11,00                                          |
| 7      | Dl111                             | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare                                                                                      | m2        | 15,00                                          |
| 8      | Dl112                             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(κ=+3)<br>Coeficient la manoperei=3,000<br>Coeficient la pentru materiale=3,000<br>Coeficient la utilajului=3,000 | m2        | 15,00                                          |
| 9      | DE18A                             | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime                                                                  | m2        | 14,90                                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                | strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 10 | DE18A          | Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;          | m2  | 3,60  |
| 11 | DI119          | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2, (montare stilpi statie)<br><small>Alte utilaje=1,030</small>                                                                                                                                                                     | m3  | 0,14  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |       |
|    |                | <b>Total Platforma pentru pietoni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|    |                | <b>1.1.2. Amenajarea pavilionului de asteptare</b><br><b>1.1.2.1. Fundatii.</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 12 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 1,20  |
| 13 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                       | t   | 1,90  |
| 14 | TsI51A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,90  |
| 15 | PD01A          | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm                                                                                                                                                                                                 | kg  | 20,00 |
| 16 | PD01A          | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm                                                                                                                                                                                               | kg  | 67,00 |
| 17 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br><small>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010</small>                                                                                              | kg  | 49,70 |
| 18 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                 | m2  | 4,50  |
| 19 | DI119          | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1)<br><small>Alte utilaje=1,030</small>                                                                                                                              | m3  | 1,20  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |
|    |                 | <b>Total Fundatii.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|    |                 | <b>1.1.2.2. Carcasa metalica a statiei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 20 | RCsP29A1        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie                                                                                                                      | kg  | 716,48 |
| 21 | CP18A           | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 28,80  |
| 22 | TrB22F3B        | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,80   |
| 23 | CN29A1          | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t   | 0,717  |
| 24 | RCsB30A         | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00   |
| 25 | CK35B           | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00   |
| 26 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00   |
| 27 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |
|    |                 | <b>Total Carcasa metalica a statiei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
|    |                 | <b>1.1.2.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 28 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                            | m2  | 5,03   |
| 29 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,74   |
| 30 | material        | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 26,00  |
| 31 | material        | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 2,16   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 32 | RpER08A<br>aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)                                                       | buc   | 24,00 |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei   |       |
|    |                      | <b>Total Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |       |
|    |                      | <b>1.1.2.4. Instalarea panoului informativ</b>                                                                                                                                                            |       |       |
| 33 | CK26C<br>aplicativ   | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)                                                                                                                                   | m     | 4,92  |
| 34 | CM01E1               | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)                                  | m2    | 2,18  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei   |       |
|    |                      | <b>Total Instalarea panoului informativ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |       |       |
|    |                      | <b>1.1.2.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei</b>                                                                                                                                                  |       |       |
| 35 | CK07A<br>Aplicativ   | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel                                                                                                | m     | 10,40 |
| 36 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc   | 6,00  |
| 37 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc   | 6,00  |
| 38 | CN50C                | Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.                                                                                                                    | 100m2 | 0,04  |
| 39 | CN17C                | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2    | 3,80  |
| 40 | TsH91B               | Instalarea urnei                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,00  |

**Amenajarea statiei tip pentru  
consiliul raional Soroca,  
s. Tătărauca Nouă**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Amenajarea statiilor pentru autobuse</b>                                                                                                                                                                            |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Statie auto</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1.1. Platforma pentru pietoni</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                       |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)                         | 100 m3 | 0,036                                 |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                   | t      | 6,62                                  |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,036                                 |
| 4      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)                                                                                              | 100m2  | 0,148                                 |
| 5      | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                          | 100 m3 | 0,03                                  |
| 6      | DE11A                       | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)            | m      | 11,00                                 |
| 7      | DI111                       | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare                                                                                     | m2     | 15,00                                 |
| 8      | DI112                       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(k=+3)<br>Coeficient la manopere=3,000<br>Coeficient la pentru materiale=3,000<br>Coeficient la utilajului=3,000 | m2     | 15,00                                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 9  | DE18A          | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)                                  | m2  | 14,90 |
| 10 | DE18A          | Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;          | m2  | 3,60  |
| 11 | DI119          | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2, (montare stilpi statie)<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,14  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |       |
|    |                | <b>Total Platforma pentru pietoni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|    |                | <b>1.1.2. Amenajarea pavilionului de asteptare</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|    |                | <b>1.1.2.1. Fundatii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 12 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 1,20  |
| 13 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                       | t   | 1,90  |
| 14 | TsI51A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,90  |
| 15 | PD01A          | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm                                                                                                                                                                                                 | kg  | 20,00 |
| 16 | PD01A          | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm                                                                                                                                                                                               | kg  | 67,00 |
| 17 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                             | kg  | 49,70 |
| 18 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                  | m2  | 4,50  |
| 19 | DI119          | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1)<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                             | m3  | 1,20  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |
|    |                 | <b>Total Fundatii.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|    |                 | <b>1.1.2.2. Carcasa metalica a statiei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 20 | RCsP29A1        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie                                                                                                                      | kg  | 716,48 |
| 21 | CP18A           | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 28,80  |
| 22 | TrB22F3B        | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,80   |
| 23 | CN29A1          | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t   | 0,717  |
| 24 | RCsB30A         | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00   |
| 25 | CK35B           | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00   |
| 26 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00   |
| 27 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |
|    |                 | <b>Total Carcasa metalica a statiei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
|    |                 | <b>1.1.2.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 28 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                            | m2  | 5,03   |
| 29 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,74   |
| 30 | material        | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 26,00  |
| 31 | material        | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 2,16   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 32 | RpER08A<br>aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)                                                       | buc   | 24,00 |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei   |       |
|    |                      | <b>Total Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |       |       |
|    |                      | <b>1.1.2.4. Instalarea panoului informativ</b>                                                                                                                                                            |       |       |
| 33 | CK26C<br>aplicativ   | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)                                                                                                                                   | m     | 4,92  |
| 34 | CM01E1               | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)                                  | m2    | 2,18  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei   |       |
|    |                      | <b>Total Instalarea panoului informativ Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |       |       |
|    |                      | <b>1.1.2.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei</b>                                                                                                                                                  |       |       |
| 35 | CK07A<br>Aplicativ   | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel                                                                                                | m     | 10,40 |
| 36 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc   | 6,00  |
| 37 | CK35B                | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat                                                                                                                                                              | buc   | 6,00  |
| 38 | CN50C                | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                  | 100m2 | 0,04  |
| 39 | CN17C                | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2    | 3,80  |
| 40 | TsH91B               | Instalarea urnei                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,00  |

Notă:

**Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:**

- proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;
  - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție;
  - procese – verbale de executare a lucrărilor;
  - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc.... ,
  - jurnal de activitate zilnică ;
  - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări;
  - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate.....etc...);
  - **Recepționarea lucrărilor la terminarea lor conform CPD 02.37:2024.**
- SE VOR RESPECTA TOATE REGLENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE .**

Ex: E. Mițu  
Tel: 0230 23329