

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Colibași

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Colibași

3. Obiectul achizițiilor Reparatia str Frunze din s. Colibasi, r-ul Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,5000
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30,16-32,SM SR EN 13242+A , :20210 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h(med)=10cm	m3	50,0000
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	4 812,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0006 tn/m2)	t	2,8870
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16,bitum50/70 cu adidiv de adezivitate CP D.02.25:2021, h(med)=2cm	t	226,1600
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0003 tn/m2)	t	1,4430
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16.bitum50/70 cu adidiv de adezivitate CP D.02.25:2021	m2	4 812,0000
2. Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera				
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30 (8.20 kg/unit.)	buc	18,0000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 700mm	buc	10,0000
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 600x600mm	buc	8,0000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 600mm	buc	6,0000
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	45,1000