

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii interioare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Educatie tehnologica Capitolul 1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plintele	m2	69,000
2	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	69,000
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.60 mm	m3	4,140
4	CC03C	Montare plase sudate BpI 3x100x100 (1,13 kg/m2), la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	77,970
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,000
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	69,000
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	69,000
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,5 ml/m2	m2	69,000
		Capitolul 1.1.2. Tavane		
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu	m2	69,000

1	2	3	4	5
		grund Supraton LUX sau analog		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,000
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, pina la zidarie, inclusiv glafurile	m2	50,220
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	62,540
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,760
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	42,460
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,760
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,760
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,760
21		Corniera perforata din aluminiu	m	31,040
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,760
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,760
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,760
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,760
26	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,360
		Capitolul 1.1.4. Retele electrice		
27	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	30,000
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000
30	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa	buc	14,000

1	2	3	4	5
		instalatii sau consolidari		
		Capitolul 1.1.5. Timplarii		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,430
32	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1400x2450h - 1buc	m2	3,430
33	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Arte plastice		
		Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele	m2	51,500
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,500
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,55 ml/m2	m2	51,500
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,500
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,500
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,500
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,500
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,690
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	51,560
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,250
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,250
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	88,250

1	2	3	4	5
		mortarului.		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,250
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,250
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,470
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,470
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,830
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,430
52	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1400x2450h - 1buc	m2	3,430
53	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000
		Capitolul 1.3. Atelier 1 Capitolul 1.3.1. Pardoseli		
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele	m2	21,100
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,100
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,96 ml/m2	m2	21,100
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,100
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,100
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,100
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,100
		Capitolul 1.3.3. Pereti		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	33,080

1	2	3	4	5
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala gr.100mm, dens.35kg/m3	m2	28,200
63	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,440
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,080
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,080
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,080
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,720
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,720
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	70,820
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,820
		Capitolul 1.3.4. Retele electrice		
71	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	12,000
72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000
73	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
74	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
		Capitolul 1.3.5. Timplarii		
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680
76	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 800x2100h - 1buc	m2	1,680
77	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000
78	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usi pentru dulap din MDF laminat 1500x3500(h) - 1buc, 1400x3500(h) - 1buc	m2	10,150
		Capitolul 1.4. Atelier 2 Capitolul 1.4.1. Pardoseli		

1	2	3	4	5
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele	m2	19,650
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,650
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,90 ml/m2	m2	19,650
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,650
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,650
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	19,650
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,650
		Capitolul 1.4.3. Pereti		
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,750
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	32,050
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,800
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,800
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,800
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,350
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,350
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	61,350
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,350
		Capitolul 1.4.4. Retele electrice		
95	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000

1	2	3	4	5
97	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000
		Capitolul 1.4.5. Timplarii		
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 800x2100h - 1buc	m2	1,680
101	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000
		Capitolul 1.5. Coridor Capitolul 1.5.1. Pardoseli		
102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele	m2	21,630
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,630
104	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,83 ml/m2	m2	21,630
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,630
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,630
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,630
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,630
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
109	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,050
110	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi	m3	0,050
111	CE31A1	Placarea peretilor cu lambriu din lemn gr.12,5mm, (scinduri geluite se inlocuiesc cu "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2)	m2	12,200
112	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	12,200
		Capitolul 1.5.4. Timplarii		

1	2	3	4	5
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,430
114	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale pe o parte, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / 1400x2450h - 1buc	m2	3,430
115	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000
		Capitolul 1.6. Cabinet Nr.7 Capitolul 1.6.1. Pardoseli		
116	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, inclusiv plintele	m2	48,900
117	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,900
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.60 mm	m3	2,940
119	CC03C	Montare plase sudate BpI 3x100x100 (1,13 kg/m2), la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,260
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,900
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	48,900
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat Clasa 33 gr.12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,650
		Capitolul 1.7. Sistem de incalzire		
123	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	161,250
124	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor din otel monobloc, cu recuperarea radiatoarelor pentru remontare ulterioara	buc	10,000
125	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc, demontate anterior	buc	10,000
126	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	82,400
127	RpIE05B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2"	m	82,400
		Capitolul 1.8. Sistemul pluvial		

1	2	3	4	5
128	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab - burlan - 0.151 buc/m.l.)	m	58,000
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000
		Capitolul 1.9. Deseuri de constructie		
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	13,750
131	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,750
132	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,750
		Capitolul 1.10. Alte lucrari		
133	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
134	RpSE06A	Demontarea unui boiler	buc	1,000
135	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) de canalizare	m	1,500
136	RpSB03A	Demontarea tevii din polipropilena pentru apa rece si calda	m	6,500
137	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului	t	15,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	28,000
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare	buc	30,000
140	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,600
141		Cablu din cupru BBГHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	260,000
142	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,800
143		Cablu din cupru BBГHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	380,000
144	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000
145		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	500,000
146	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,280
147		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	28,000
148	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		inchisa		
149	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000
150	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
151	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	5,000
152	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320
153	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	32,000
154		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	25,000
155	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,060
156		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.