

APROBAT:
Președintele raionului Rezina
Ciorici Valeriu

Formular Nr.1
WinCmeta

**Renovarea unui sector de drum
din s. Ciniseuti r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasament		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier cu excavatorul de 0.40 mc, pamint g. III (V=1,9 t/m3)	100 m3	0,410
2	13-01-91	Transportarea pamintului la distanta de: 3 km (V=1,9 t/m3)	t	55,600
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,410
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,410
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	18,100
		Capitolul 2. Sistemul rutier. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca		
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 085,000
7	DA12C	Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm	m3	128,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,560
9	DB12B	Strat de legatura de piatra anrobata M600, h=6 cm, executat la cald, cu asternere mecanica	t	130,900
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,280
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,000

Întocmit: Specialist principal SCGCD Viziru Cristina

