

Obiectivul: Lucrari de reparatie la gradinita din s.Bardar, r-nul Ialoveni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15

Obiectul: Lucrari de reparatii				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Demontari		
1.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi).	m2	8,0700
1.1.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	17,8000
1.1.3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	80,6000
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	11,0000
1.1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	21,2600
1.1.6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	3,0000
1.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	370,6000
1.1.8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	14,0000
1.1.9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,0000
1.1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	10,0000
1.1.11	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	40,0000
1.1.12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
1.1.13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3,0000
1.1.14	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	15,0000
1.1.15	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	15,0000
1.1.16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	15,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Demontari		
		Capitolul 1.2. Pardosele		
1.1.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,0000
1.1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	40,0000
1.1.19	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,6700
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	109,4000
1.1.21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	109,4000
1.1.22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3cm.	m2	109,4000
1.1.23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	98,4000
1.1.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	11,0000
1.1.25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	3,7400
		TOTAL Capitolul 1.2. Pardosele		
		Capitolul 1.3. Pereti		
1.1.26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inchidere retele ingineresti	m2	19,5000
1.1.27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti	m2	270,0000
1.1.28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	250,0000
1.1.29	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	250,0000
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	250,0000
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	250,0000

1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,0000
1.1.33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	20,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Pereti		
		Capitolul 1.4. Tavane		
1.1.34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la tavane	m2	100,6000
1.1.35	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	100,6000
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	100,6000
1.1.37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	100,6000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	100,6000
1.1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,6000
1.1.40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	8,8000
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavane		
		Capitolul 1.5. Timplarie		
1.1.41	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	8,0700
1.1.42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti	m2	28,0000
1.1.43	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,0000
1.1.44	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	28,0000
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,0000
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,0000
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarie		
		Capitolul 1.6. Retele de incalzire		
1.1.48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x800, cu dop dezaerator și suporturi de perete)	buc	6,0000
1.1.49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22/500x1200, cu dop dezaerator și suporturi de perete)	buc	1,0000
1.1.50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur), d=15mm)	buc	7,0000
1.1.51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator cu posibilitate de reglare (tur) d=15mm)	buc	7,0000
1.1.52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet de scurgere, d=15mm)	buc	7,0000
1.1.53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	40,0000
1.1.54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm - printru fittinguri 30%)	m	12,0000
1.1.55	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm. (Izolatie din polietilena spumata D=28x9 mm)	m	40,0000
1.1.56	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d25)	buc	40,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Retele de incalzire		
		Capitolul 1.7. Obiecte sanitare		
1.1.57	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (doar manopera)	buc	2,0000
1.1.58	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (doar manopera)	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 1.7. Obiecte sanitare		

Obiectul: Lucrari de reparatii				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Retele electrice interioare				
1.2.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x1,5 mm2)	m	60,0000
1.2.2	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x2,5 mm2)	m	36,0000
TOTAL Capitolul 2.1. Retele electrice interioare				

Proiectant:

(functia, semnatura, numere, prenumele)

