

Aprobat:

Director

Lungu Nicolae



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI**

LUCRĂRI

Obiectul **Renovarea sălii și a terenului sportiv de la Gimnaziul Ustia, raionul Dubăsari (etapa I)**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Instituția Publică Gimnaziul Ustia**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările de renovare a sălii de sport se vor efectua pe teritoriul raionului Dubăsari, s. Ustia, str. Școlii nr. 26.

Obiectul achizitiei: constituie executarea următoarelor tipuri de lucrari:

1)Sala de sport:

Tencuieli interioare cu amestec uscat pe baza de ipsos, grunduirea , chituirea si vopsirea tavanului in volum de 82,00 m²

Desfaceri de tencuieli in proportie de 50% la pereti, cu aplicarea ulterioara a intregului proces de executie in volum de 317,20 m²

Desfacerea pardoselilor din covor pvc si desfacerea pardoselilor din beton, cu aplicarea ulterioara a sapei de nivelir si acoperirea cu covor PVC pentru sala de sport de 8mm, inclusiv marcajul baschet/volei in volum de 148,80 m²

Demontarea usilor existente si montarea usilor noi din PVC in volum de 8,50 m²

2)Cabinet antrenor

Montarea tavanului de tip armstrong in volum de 9,00 m²

Desfaceri de tencuieli la pereti, cu aplicarea ulterioara a intregului proces de executie in volum de 37,30 m²

Desfacerea pardoselilor din scindura, cu aplicarea ulterioara a grundului si a placilor din gresie ceramica in volum de 9,00 m², inclusiv plintele din gresie 12,40 m

3)Cabinet antrenor

Montarea tavanului de tip armstrong in volum de 17,80 m²

Desfaceri de tencuieli la pereti, cu aplicarea ulterioara a intregului proces de executie in volum de 40,0 m²

Desfacerea pardoselilor din scindura, cu aplicarea ulterioara a grundului si a placilor din gresie ceramica in volum de 17,89 m², inclusiv plintele din gresie 16,00 m

4)Coridor

Montarea tavanului de tip armstrong in volum de 29,80 m²

Desfaceri de tencuieli in proportie la pereti, cu aplicarea ulterioara a intregului proces de executie in volum de 94,10 m²

Desfacerea pardoselilor din scindura, cu aplicarea ulterioara a grundului si a placilor din gresie ceramica in volum de 29,80 m², inclusiv plintele din gresie 45,74 m

Demontarea usilor existente si montarea usilor noi din PVC in volum de 7,56 m²

Montarea mina curenta din inox in volum de 4,80 m

5)Vestiar

Montarea tavanului de tip armstrong in volum de 41,0 m²

Demonatrea peretilor din placi din sticla in volum de 13,00 m², cu zidaria ulterioara de 5,20 m³

Desfaceri de tencuieli la pereti, cu aplicarea ulterioara a intregului proces de executie in volum de 105,00 m²

Montarea grilelor de ventilatie 2 buc

Desfacerea pardoselilor din beton, cu aplicarea ulterioara a grundului si a placilor din gresie ceramica in volum de 41,0 m², inclusiv plintele din gresie 37,00 m

Demontarea usilor existente si montarea usilor noi din PVC in volum de 7,56 m²

Montarea lavoarului 3buc

Montarea vasului de closet 2 buc

Oglinda sanitara 3buc

Baterie pentru lavoar 3 buc

Teava din material plastic cu d=50mm in volum de 58m

6)Retele electrice

Montarea intrerupatoarelor 10 buc

Montarea prizelor 8 buc

Montarea corpurilor de iluminat in sala de sport cu protectie metalica 8 bub

Montarea corpurilor de iluminat in tavan de tip armstrong 10 buc

Montarea cablului electric VVGng LS 3*2,5mm in volum de 183,00m, cu montarea lui in tub gofrat in volum de 183,00 m

7)Diverse

Vopsitorii a utilajului metalic existent in volum de 65,00 m

Schela metalica in vloum de 450,00 m

Demontarea canalelor de ventilatie existenta in volum de 9,00 m²

Incarcarea, transportarea si descarcarea 36t

Demontarea panoului existent de baschet cu montarea noului panou de baschet cu dimensiuni 180*105cm, cu cos de baschet si plasa 2 buc

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractantă dispune de lista cu cantitățile de lucrări și devizele de cheltuieli și avizul de verificare nr. CN003/11.01.24. Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și circumstanțele, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru executarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor decalitate. Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor: legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate, recepția materialelor și a lucrărilor, durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. Alegerea materialelor, accesoriilor și lucrărilor vor fi supravegheate de managerul instituției și a responsabilului tehnic angajat de contractor. Organizarea locurilor de depozitare a materialelor pe terenul șantierului trebuie efectuată cu respectarea normelor prevăzute în SNIP-III-4-80 și cerințele antiincendiar.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente este pe seama antreprenorului .

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La control, vor participa responsabilul tehnic și dirigințele de șantier, vor încheia procese-verbale semnate de toți participanții la control. La execuția lucrărilor de reparație se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare în Republica Moldova. Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizori.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Conform condițiilor din contract.

7. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

În conformitate cu normativele în vigoare.

8. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se va lua în considerare parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic.

10. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

11. Recepția lucrărilor

La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă și Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei cu minim 36 ore înaintea datei la care se va face verificarea. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepție.

12. Termenii de executare a lucrărilor de constructive

Termenul lucrărilor de reparație este de **60** zile calendaristice, iar deficiențele și lipsurile depistate vor fi remediate în maxim **90 de zile** de la data notificării de către Beneficiar sau Autoritatea Contractantă.

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

1. DUAЕ
2. Oferta
3. Propunerea tehnică
4. Cerere de participare

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- 1) DUAЕ (APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020) ;
- 2) Oferta ;
- 3) Garanția pentru ofertă (anexa nr. 9) - 1% din valoarea ofertei fără TVA (SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ de la o bancă comercială) ;
- 4) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 5) Devizele locale aferente ofertei- Formularele N.3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.
- 6) Graficul executării lucrărilor (anexa nr. 10);

- 7) Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (anexa nr. 12);
- 8) Declarație privind lista principalelor lucrări în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 13);
- 9) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 10) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 11) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)
- 12) Garanția de bună execuție (Emisă de o bancă comercială), va constitui 5% din valoarea contractului încheiat.
- 13) Certificat privind lipsa datoriilor la Bugetul de Stat
- 14) DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

**”Renovarea sălii și a terenului
sportiv” de la Gimnaziul Ustia,
raionul Dubăsari (etapa I)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala sportiva		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	82,0000
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	82,0000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,0000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	180,0000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,0000
		1.1.2. Pereti		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (600x400)	buc	10,0000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	158,6100

1	2	3	4	5
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	317,2000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	317,2000
12	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la pereti	m	17,5000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	317,2000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	317,2000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	317,2000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,2000
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant(0,03kg/m2)	kg	9,5200
		1.1.3. Pardosea		
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,0000
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	148,8000
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	148,8000
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip si pietris 300mm	m3	7,5000
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,0000

1	2	3	4	5
23	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	25,0000
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150)	kg	185,0000
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	148,8000
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor PVC pentru sala de sport 8mm) se exclude autonivelantul	m2	148,0000
		1.1.4. Usi si ferestre		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,9000
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa dubla din PVC profil de intrare exterior, Clasa A, profil 70mm, metal rectangular nu mai mic de 1,5mm, balamale rigide la rezistenta minim 160kg, umplutura sandwich cu placa de minim 1,3mm)	m2	8,5000
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa singulara de	m2	2,4000
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,9000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,9000

1	2	3	4	5
32	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la ferestre	m	46,4000
		1.2. Cabinet antrenor		
		1.2.1. Tavan		
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,0000
		1.2.2. Pereti		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,3000
35	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,3000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3000
37	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la pereti	m	37,3000
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,3000
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,3000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,3000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,3000
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2000
		1.2.3. Pardosea		
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,0000

1	2	3	4	5
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	9,0000
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,0000
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,4000
		1.3. Cabinet medical		
		1.3.1. Tavan		
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,8000
		1.3.2. Pereti		
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,0000
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000
51	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la pereti	m	32,0000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,0000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	40,0000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2000
		1.3.3. Pardosea		
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,8000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,8000
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,8000
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,0000
		1.4. Coridor		
		1.4.1. Tavan		
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,8000
		1.4.2. Pereti		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	94,1000
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	94,1000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,1000
65	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la pereti	m	65,0000
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,1000
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	94,1000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,1000
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,1000
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,8000
		1.4.3. Pardosea		
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,8000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	29,8000
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,8000
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,7400
75	CH06A	Mina curenta metalica din inox pe suport de 15 cm inaltime, (Balustrada din inox)	m	4,6000
		1.4.4. Usi		
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,5600
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa singulara	m2	7,5600
		1.5. Vestiar (baie,WC)		
		1.5.1. Tavan		
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,0000

1	2	3	4	5
		1.5.2. Pereti		
79	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla	m2	13,0000
80	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,2000
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,0000
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	105,0000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,0000
84	CK26C	Cornier perforat din PVC montat la pereti	m	63,0000
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,0000
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,0000
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,0000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,0000
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,0000
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,1500
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (600x400)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		1.5.3. Pardosea		
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,0000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	41,0000
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,0000
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,0000
		1.5.4. Usi		
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,5600
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa singulara	m2	7,5600
		1.5.5. Lucrari sanitare		
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
100	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000

1	2	3	4	5
102	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	58,0000
		1.6. Diverse		
103	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	65,0000
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	450,0000
105	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
106	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,0000
107	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	185,0000
108	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare); cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	36,0000
109	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,0000
110	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	36,0000
		2. Lucrari de montare		
111	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1000
112		Intrerupator cu o clapa	buc	10,0000
113	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0800
114		Priza	buc	8,0000

1	2	3	4	5
115	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1800
116		Corp de iluminat 4000 K 2890 lm 2890 lm 220 V IP20 pentru pod armstrong	buc	10,0000
117		Corp de iluminat pentru sala de sport cu protectie metalica	buc	8,0000
118	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (cablu electric VVGng LS 3*2,5)	100 m	1,8300
119		Cablu electric VVGng LS 3*2,5	m	183,0000
120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8300
121		Tub gofrat 750N	m	183,0000
122	TsH91B (aplicativ)	Instalarea panou de baschet (excludem resurse: urne, beton, apa)	buc	2,0000
		3. Utilaj		
123		Panou pentru baschet dimensiuni 180 x 105 cm din plexiglass cu cos de baschet si plasa	buc	2,0000