

**Modernizarea sistemului de
iluminat stradal in s. Braviceni,
r-nul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	1,58
2	Pretul	Conductor SIP 2x25mm2	M	1 580,00
3	Pretul	Suport AL CA 1500	buc	48,00
4	Pretul	Cleme de Ancora PA-25	buc	48,00
5	Pretul	Suport AL CS 1500	buc	39,00
6	Pretul	Clema de colt RA-25	buc	39,00
7	Pretul	Cleme de conexiune Fidos -95/10	buc	184,00
8	Pretul	Clema de conexiune 150-16	buc	4,00
9	Pretul	Banda p-u montare F19.07	M	340,00
10	Pretul	Clama p/u banda A 200	buc	340,00
11	Pretul	Clema Uimax	buc	16,00
12	Pretul	Clema ZV1	buc	83,00
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Supott cu un brat)	buc	83,00
14	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Felinar stradal LED 40W)	buc	83,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG-3x2.5)	100 m	2,00
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui	buc	166,00