

**Lucrari de reparative str.
Credinței s. Prepelita, rl
Singerei**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 450,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10cm	m3	245,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x2420m2=1,452 tn	t	1,45
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	2 420,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=6	m2	700,00
		Capitolul 2. Diversor carosabil		
7	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,18
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,25
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10cm	m3	7,00
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3	7,00

1	2	3	4	5
		parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv		
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	10,50
12	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	21,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.