

**Iluminare Publica. sat.Opaci,**  
**9006 (PT-309D)**  
**N02/07-2014-AEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**  
**Iluminare Publica. 9006 (PT-309D)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare (k=1.15*1.2,k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05)</b>		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF	buc	1,00
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor BP-250	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 3P 16A	buc	3,00
5	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00
6	08-03-529-1	Contactoer de curent continuu pe constructii, curent pina la 100 A	buc	1,00
7	08-01-080-1	Releu de timp	buc	1,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, АВВГ-4x50mm2	100 m	0,10
9		Materiale si utilaj SIP	buc	1,00
10	136	Banda F2007	m	114,00
11	137	Screpa A200	buc	114,00
12	08-02-375-3	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): set de fixare intermediara "ES 1500"	buc	50,00
13	08-02-375-5	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de perforare "P 2x95 "	buc	100,00
14	08-02-375-8	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de ancoraj pentru fixarea conductorilor abonatilor "PA -25x100"	buc	14,00
15	162	Curau CSB	buc	321,00
16	08-02-375-2	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): consola de ancoraj "CA 1500"	buc	50,00
17	08-02-375-4	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de ancoraj "PA 1500"	buc	45,00
18	167	Capac GPS60*60 L=2750	buc	13,00
19	168	Curau CSL350	buc	4,00
20	1516	Соединитель HEL-73350	buc	4,00
21	1517	Герметичные изолированные гильзы MJRT-95	buc	12,00

22	1518	Герметичные изолированные гильзы MJRT-25	buc	4,00
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	4,20
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,90
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,30
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie (k=1.15*1.2,k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05)</b>		
26	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	26,00
27	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00
28	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	36,00
29	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	36,00
30	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV, СИП2А-3*25+1*35 mm2	km	1,60
31	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: JKU-250	buc	50,00
32	510-125	Lampa PANLIGHT-150	buc	50,00
33		Armatura p/u montarea corpurilor de iluminat	buc	50,00
34	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 48 mm	m	50,00
35	590-12-1	Угол 40x40x4мм L=0,5м	buc	50,00
36	590-12-2	Conductor АПВ-2,5мм	m	200,00
37	590-12-3	Кембрик ПВХ d=12мм	m	100,00
38	590-12-4	Скрепа COT-36	buc	100,00
39	590-12-5	Banda COT-37	m	100,00
40	590-12-6	Cirlig SOT15.9	buc	50,00
41	590-12-7	Clema SO 140	buc	50,00
42	590-12-8	Clema SLIW11.1	buc	100,00
43	590-12-9	Clema SLIP22.12	buc	50,00
44	590-12-9	Clema SLIP22.1	buc	7,00
45	590-12-70	Clema SO 157-1	buc	7,00
46	590-12-10	Дистанционный бандаж PER-15	buc	100,00
47	590-12-11	Проводник ЗП-6	m	50,00
48	590-12-12	Consola У4	buc	7,00
49	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri	m3	153,00

		latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)		
50	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	153,00
<b>Capitolul 3. Utilaje</b>				
51	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF	buc	1,00
52	540-401	Intreruptor BP32-3P-250	buc	1,00
53	Pretul firmei	Contor electric 380B 5-100A	buc	1,00
54		Automat BA47-29 3P 16A B	buc	3,00
55		Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.



		latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)		
50	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	153,00
		<b>Capitolul 3. Utilaje</b>		
51	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF	buc	1,00
52	540-401	Intreruptor BP32-3P-250	buc	1,00
53	Pretul firmei	Contor electric 380B 5-100A	buc	1,00
54		Automat BA47-29 3P 16A B	buc	3,00
55		Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

