

МОСТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА	
Наименование	Примечание
Исходные указания (начало)	
Исходные указания (окончание)	
Сводимость объемов работ	
Принципиальная схема электроснабжения	
Схема трассы ВЛН-0,4 кВ	изм. 1
Схема установки ШУ, РЩ и СУ	

Код	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2-A-AEE.SU	Спецификация оборудования	1 л.

An aerial photograph showing a coastal region. The left side of the image features a large, rectangular area with a grid-like pattern, possibly a military installation or a large industrial site. To the right of this area is a more irregular, rugged terrain. A small, dark square marker is visible on the right side of the image, near the edge of the rugged terrain. The overall image is in black and white and has a grainy, high-contrast appearance.

Verificator de proiecte 0010
Titareuc Vladimir
Domeniile: 34.4.5, 34.4.7.3
05/05.4
Valabil de la 14.02.2025 până la 05.02.2030

МАЛТЕНКО НАТАША
№.0814
С.4
ПРОЕКТАНТ

Гл. спец.

Spec.princ. Certificat ser. A MMII nr.0814 din 01.12.2022									
					36/2022-A-AEE				
					Lucrarile de proiectare "Construcția rețelelor de apeduct sat Vadul-Răscov, r-nul Șoldanești"				
Mod	Nr.pert.	Foia	Nr.doc	Data					
Spec.princ	Malicenco N.			03.2024	Alimentarea cu energie electrică		Faza	Foia	Fen
Executor	Malicenco N.			-			PE	1	6
					Общие указания (начало)		"BIL PROIECT PRIM" S.R.L. mun. Chișinău		

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Количество	Примечание
ВЛ-0,4 кВ			
Прокладка кабеля ВЛ-0,4 кВ	км	0,253	
Установка опоры угловой промежуточной УП23	шт	1	
Установка опоры промежуточной П23	шт	1	
Установка опоры переходной угловой анкерной ПУА23	шт	2	
Земление опор	шт	4	
Прокладка провода СИП-2а-3х25+1х35 мм²			B1
по опорам	км	0,248	
в ТП	км	0,005	
в металлорукаве по опоре	км	0,002	
Прокладка провода АВВГтр-5х16 мм²			B2
по опорам	км	0,046	
в металлорукаве по опоре	км	0,004	
Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 5х2,5 мм²			H1
в металлорукаве по опоре	км	0,002	
Устройство контура наружного заземления:			
установка вертикального заземлителя ст. Ø20 мм L=3 м	шт	6	
прокладка горизонтального заземлителя ст. Ø20 мм	м	45	

Verificator 1
Titular
Domeni
Valabil
2021 până la 05.02.2030

Proiecte 0010
vladimir

4.4.5 34.4.7.3

02-05-25

2021 până la 05.02.2030

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ			в РУ-0,4
1	Установка блока рубильник-предохранитель трехполюсного. Ун=380В. In=100А NH-00	шт	1	
2	Установка предохранителя плавкого, Iпл.в.=20А ПП-20А	шт	3	
3	Установка шкафа учета в комплекте: BZUM-TF-63	шт	1	ШУ
3.1	Выключателя нагрузки трехполюсного. Ун=380В. In=40А ВН-3Р-40А	шт	1	
3.2	Счетчика электрической энергии Ун=380В. In=5-60А ZMR110ACe	шт	1	
3.3	Выключателя автоматического трехполюсного. Ун=380В. Ip=16А			
	хар. С BA-3Р/С16	шт	1	
4	Монтаж щита распределительного навесного металлического, IP54			
	с установкой в нем: ЩРН-183	шт	1	РЩ
4.1	Выключателя нагрузки трехполюсного. Ун=380В. In=20А ВН32-3Р-20	шт	1	
4.2	Автомата дифференциального четырехполюсного Ун=380В. Ip=10А. Iдифф=30мА АД-4Р/10А/30мА	шт	1	
4.3	Выключателя автоматического однополюсного. Ун=220В. Ip=10А			
	хар. В BA-1Р/В10	шт	1	
4.4	Выключателя сумеречного с фотореле. Ун=220В. In=6А Кат. №03723	шт	1	
4.5	Ограничителя импульсных перенапряжений, кл.В ОПС-В-4Р	шт	1	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			НО
1	Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм²			
	- в металлорукаве по опоре	км	0,002	
	- по опоре	км	0,005	
2	Установка светильника для наружного освещения на опоре	шт	1	
3	Установка кронштейна КС-1 на опоре	шт	1	
4	Установка коробки ответвительной У-614	шт	1	

Mod	Nr. part.	Foia	Nr. doc.	data
Spec. princ.	Malicenco N.			03.2024
Executer	Malicenco N.			-

36/2022-A-AEE	
Lucrarile de proiectare "Construcția rețelelor de apeduct sat. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldaneşti"	
Alimentarea cu energie electrică	Faza PE
Ведомость объемов работ	Foia 3
	Foi
	"BIL PROIECT PRIM" S.R. mun. Chişinău

