

**___Lucrari de reparatie a salii
sportive la gradinita nr.14 din
mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	136,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,000
5	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	52,000
6	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	136,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,000
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800

1	2	3	4	5
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,000
		Capitolul 1.2. Pereti		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	224,400
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,400
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	224,400
16	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	21,000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	224,400
18	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	224,400
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,400
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,400
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,400
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,400
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	224,400
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	12,400

1	2	3	4	5
		desfiintare		
26	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
27	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent)	m2	12,400
28	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	12,400
		Capitolul 1.3. Pardosea		
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	84,680
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,680
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,680
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	84,680
33	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru sali de sport gr 4.5mm), la pardoseli	m2	84,680
		Capitolul 1.4. Timplarii		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,520
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100
37	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5,100
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	0,400

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,400
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,400
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,400
		Capitolul 1.5. Glafuri la ferestre		
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,200
43	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	35,200
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,080
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,080
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,080
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,080
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse		
48	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,000
49	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000
50	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
51	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,	m	58,000

1	2	3	4	5
		in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata		
52	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
55	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate : Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate: CAB Sport LED 4000K, Putere 88W/165W/218W Corp: tabla de otel. Cadru: grila de protectie din otel.	buc	14,000
57	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,800
60		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBΓHr 3x1,5 mmp	m	120,000
61		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBΓHr 3x2,5 mm2	m	60,000
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	1,800

1	2	3	4	5
63		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	14,000
64	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp (exclusiv tablou)	buc	1,000
		Capitolul 2.3. Utilaj		
65		Tablou electric, gata echipat cu 6 automate BA47-29/3/B/25	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.