

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Gimnaziul nr 77, or. Cricova
str. Ion Creanga 31**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice		
		1.1.1. Demontari		
0	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	8,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	128,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	24,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	20,0000
		<i>Total</i>		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	80,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>		
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	22,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	226,6000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Imprejmuiri metalice		
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	49,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	151,9000
		<i>Total</i>		
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	32,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2000
		<i>Total</i>		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9200
		<i>Total</i>		
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	8,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,2000
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	10,4880
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	1,8560

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1840
		<i>Total</i>		
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	44,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	156,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	45,7765
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	12 683,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,9416
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	31,2620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,9514
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,5080
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,7920
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,4000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,0000
		<i>Total</i>		
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	72,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	104,4000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,0000
	2320187315789	Decofrol	kg	8,6400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1440
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1440
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4400
		<i>Total</i>		
9	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu	m2	95,0000

1	2	3	4	5
		mortar de pamint		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	577,6000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,6650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9500
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	31,3500
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	26,1250
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,1350
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4250
		<i>Total</i>		
10	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	3 220,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5040
	7212030022700	Sudor	h-om	19,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5760
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	3 220,0000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	3,8640
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,6600
	2874115802501	Surub M 20	buc	9,6600
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	9,6600
	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,6600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9660
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4490
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,5400
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	19,3200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,8640
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,9320
		<i>Total</i>		
11	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=572 ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	15 050,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2 257,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	752,5000

1	2	3	4	5
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	15 802,5000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,0500
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,0500
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	75,2500
		<i>Total</i>		
12	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	55,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7500
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	57,7500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0550
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0550
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,2750
		<i>Total</i>		
13	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	520,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	78,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0000
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	546,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5200
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,6000
		<i>Total</i>		
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	7422010060100	Timplar	h-om	7,2600
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,0000
		<i>Total</i>		
15	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	22,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,1400

1	2	3	4	5
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	202,4000
	2320166200676	White spirit	kg	14,0800
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	5,5000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imprejmuiri metalice				
1.1.3. Lucrari diverse				
16	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	89,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,7900
		<i>Total</i>		
17	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	89,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	267,8900
		<i>Total</i>		
18	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	89,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,3750
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructii				

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Scoala de Arte (str. 31 August)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice		
		1.1.1. Demontari		
0	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	32,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,0000
		<i>Total</i>		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	40,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Imprejmuiri metalice		
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii	m3	8,0000

1	2	3	4	5
		limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
	9312040019600	Sapator	h-om	24,8000
		<i>Total</i>		
3	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000
		<i>Total</i>		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4800
		<i>Total</i>		
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,6200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8630
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,1238
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3758
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2479
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0373
		<i>Total</i>		
6	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
	7123010010200	Betonist	h-om	21,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2422
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 729,5600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6284
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,2630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7661
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3420
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1080
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
7	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	850,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2200
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6800
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	850,0000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,0200
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5500
	2874115802501	Surub M 20	buc	2,5500
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,5500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,5500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3825
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,9500
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	5,1000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0200
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,5100
		<i>Total</i>		
8	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=108ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	2 950,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	442,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,5000
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	3 097,5000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9500

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9500
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	14,7500
		<i>Total</i>		
9	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	55,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7500
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	57,7500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0550
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0550
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,2750
		<i>Total</i>		
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	432,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	64,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,6000
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	453,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4320
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4320
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,1600
		<i>Total</i>		
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	3,5000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,5450
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	32,2000
	2320166200676	White spirit	kg	2,2400
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune	h-ut	0,8750

1	2	3	4	5
		2,0-3,9 mc/min		
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imprejmuiri metalice				
1.1.3. Lucrari diverse				
13	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1000
		<i>Total</i>		
14	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,1000
		<i>Total</i>		
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructii				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Instituția Publica Liceul
Teoretic "Alexei Mateevici", orasul Cricova**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice		
		1.1.1. Demontari		
0	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	4,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	64,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	10,0000
		<i>Total</i>		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	40,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Imprejmuiri metalice		

1	2	3	4	5
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	86,8000
		<i>Total</i>		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6800
		<i>Total</i>		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6000
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,2440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9280
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	14,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	49,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,5652
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 035,6400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,7996
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,9470

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1209
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7980
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,5000
		<i>Total</i>		
6	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	2 300,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,3600
	7212030022700	Sudor	h-om	13,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8400
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	2 300,0000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,7600
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,9000
	2874115802501	Surub M 20	buc	6,9000
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,9000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,9000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,1000
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	13,8000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7600
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,3800
		<i>Total</i>		
7	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=407 ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	10 535,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 580,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	526,7500
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	11 061,7500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,5350
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5350
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	52,6750
		<i>Total</i>		
8	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA 3 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	125,0000

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2500
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	131,2500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1250
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,6250
		<i>Total</i>		
9	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	432,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	64,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,6000
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	453,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4320
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4320
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,1600
		<i>Total</i>		
10	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,1000
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,0000
		<i>Total</i>		
11	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	10,4000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,4480
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	95,6800
	2320166200676	White spirit	kg	6,6560
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	2,6000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imprejmuri metalice				
1.1.3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5
12	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,5400
		<i>Total</i>		
13	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,1400
		<i>Total</i>		
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,2500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de instalarea imprejmuiiri metalice				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructii				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**