

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITII DE VALOARE MICA**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Cetireni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Cetireni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la Centrul de Sanatate (etajul 2, incaperea nr. 12, 13,14,15 16, 17) din s. Cetireni, r-ul Ungheni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,200
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,500
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	282,100
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	3,850
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	98,500
7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	50,450
8	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	50,450
9	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	50,450
		1.2. Pardosele (98.5m2)		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,500
11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	98,500
12	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata (modelul se stabileste cu beneficiarul), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	98,500
13	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (inclusiv accesoriile necesare)	m	73,400
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,400
		1.3. Pereti (282.1m2)		
15	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Tuffuhpuht)	m2	282,100

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Tuffuhgpuht)	m2	282,100
18	CF02A k=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	282,100
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,100
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,100
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,100
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	282,100
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,100
		1.4. Tavanul (98.5m2)		
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate 13mm "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	98,500
		1.5. Lucrari sanitare		
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
29	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000
		2. Lucrari de montare		
31	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	55,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (PV3 1.5)	100 m	1,050
33	Pret de piata	Cablu PV3 1.5	m	105,000
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (PV3 2.5)	100 m	1,350
35	Pret de piata	Cablu PV3 2.5	m	135,000
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator cu o clapeta Legrand)	buc	6,000
37	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau	buc	10,000

1	2	3	4	5
		similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize duble Legrand)		
38	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, Led PANEL 48W 6500K	buc	9,000
		3. Utilaj		
39	Pret de piata	Led Panel 48W 6500K	buc	9,000